

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite 1	
Arbeitsgattung: BKP 22121		8855 Nuolen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG		03.05.2022	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Immobilien Roleon AG				
	Mike Roos				
	Firststrasse 8				
	8835 Feusisberg SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +4155 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
.220	Örtliche Bauleitung.				
	noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	kueng-bauingenieur.ch				
	Oliver Küng				
	Staldenstrasse 26				
	8854 Siebnen SZ				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Wohn- und Gewerbehaus				
	Allmeindstrasse				
	8855 Nuolen SZ				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	2
Arbeitsgattung: BKP 22121		8855 Nuolen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG		03.05.2022	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.110	Gemeinde: Wangen SZ. Ort, Strasse Nr. Allmeindstrasse. Parzelle, Kataster Nr. 918. Nach Plan: siehe <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> Höhe ü.M. m 415.69. Geländetopografie				
200	Eben, teilweise geneigt. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabe- entscheid liegt ausschliess- lich bei der Bauherrin.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	3
Arbeitsgattung: BKP 22121		8855 Nuolen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG		03.05.2022	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
.200	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen der Bauherrin zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft.				
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				

Objekt:		1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	4
Arbeitsgattung:		BKP 22121	8855 Nuolen SZ			
NPK:		102 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG		03.05.2022	
			Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
361.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.					
.110	Strassentyp: öffentliche Strasse. Hauptstrasse. Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.					
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen					
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.					
.100	Parkplätze.					
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.					
R 379	Baustelleneinrichtung des Unternehmers. Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.					
R .200	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.					
R .300	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.					
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle					
440	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ableitungen, Bauabfälle					
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.					
.100	Entsorgungskonzepte.					
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bau-					

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite	5	
		8855 Nuolen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022		
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
500	seits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen. Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer, ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag, an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc., sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite	6	
		8855 Nuolen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022		
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
651.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ				
700	Bezirksgericht March.				
	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
720	SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgeb- enden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Baumethoden, Bautechnik, bau- technische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn, vor Ort über die Detailausführung zu in- formieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite	7	
		8855 Nuolen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022		
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Versicherungen Bauherr				
921	Bauherren-Haftpflichtversicherung.				
922	Bauwesenversicherung.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
931	Versicherungsgesellschaft				
.100	.....				
	Deckungssumme Personenschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Sachschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. ....				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme, sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherrin im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen :				
947	Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite	8
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ		
NPK:	102 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022	
		Besondere Bestimmungen		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				



Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen 8855 Nuolen SZ	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
NPK:	371 D/15 (V'20)	Fenster und Fenstertüren	
BKP-Nr.:	221.21		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 371D/2015. Fenster und Fenstertüren (V'20)				
010	Vergütungsregelungen				
011	Allgemeine Vergütungsregelungen.				
.100	Die Zahlungsmodalitäten und Sicherheitsleistungen werden im Werkvertrag ausgehandelt und geregelt.				
R .190	Sämtliche Details dazu sind in den Allgemeinen Bedingungen festgehalten.				
.300	Sofern der Werkvertrag nicht etwas anderes bestimmt, leistet der Unternehmer für Zahlungen des Bauherrn so lange Sicherheit in Form einer Bürgschaft oder Garantie, bis die von ihm gelieferten Materialien oder Werkteile fest mit dem Bau verbunden sind.				
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Handmuster von Materialien und Beschlägen auf Verlangen des Bauherrn.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
012.200	Bei der Herstellung.				
.210	Korrosionsschutz nicht korrosionsbeständiger Metallteile und Massnahmen zum Schutz vor Kontaktkorrosion.				
.220	Grund- und Zwischenbeschichtung von Holzfenstern.				
.230	Innere und äussere Abdichtung zwischen Glas und Flügel.				
.300	Bei der Montage.				
.310	Lieferung und Montage des Fensters, inkl. zugehöriger Befestigungsmittel und Beschläge.				
.320	Arbeitshöhen bis m 3,0 ab Abstellbasis.				
.330	Abdeckung der Montageschrauben.				
.400	Bei Nebenarbeiten.				
.410	Nachweise, die in den Ausschreibungsunterlagen verlangt werden.				
.420	Reinigung für die Abnahme: Entfernen von selbst verursachten Verschmutzungen, Verpackungsrückständen, Etiketten, Kleberückständen, Klebebändern, Transport- und Lagerungsverunreinigungen. Entfernen von Schutzfolien, sofern vom Bauherrn verlangt.				
013	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie nicht bauseits zur Verfügung gestellt werden.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Herstellung und Lieferung von Musterfenstern.				
.120	Ausgleichs- und Leibungsputz, Maurer- und Zuputzarbeiten.				
.200	Bei der Montage.				
.210	Erstellen und Schliessen von Aussparungen und Durchbrüchen für die Bedienungselemente von Sonnen- und Wetterschutzanlagen, inkl. deren Abdichtung.				
.300	Bei Nebenarbeiten.				
.330	Schützen der eingebauten Bauteile vor Beschädigung nach der Abnahme.				
.340	Schlussbeschichtung bei Holzfenstern.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
020	Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.200	Keine Ergänzungen zu Norm SIA 118.				
R .900	Massgebend sind vorrangig die AGB.				
030	Begriffe, Abkürzungen, Verständigung				
031	Begriffe.				
.100	Begriffe zu Anforderungen.				
.110	Einbruchhemmung: Eigenschaft von Fenstern und Fenstertüren, dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt in den zu schützenden Raum oder Bereich zu verschaffen, Widerstand zu leisten.				
.120	Luftdurchlässigkeit: Luftmenge, die durch einen geschlossenen und verriegelten Prüfkörper infolge des Prüfdrucks hindurchgeht. Die Luftdurchlässigkeit wird in Kubikmetern pro Stunde (m3/h) angegeben.				
.130	Schallschutz: Das bewertete Schalldämmmass $R_w$ für Fenster, das im Prüfstand gemessen wird, stellt den Idealfall ohne Berücksichtigung von Nebenwegen dar. "C" steht für Spektrum-Anpassungswert zur Bewertung von vorrangig hochfrequenten Lärmquellen. "C_tr" steht für Spektrum-Anpassungswert zur Bewertung von vorrangig tieffrequenten Lärmquellen.				
.140	Schlagregendichtheit: Fähigkeit des Prüfkörpers, dem Wassereintritt in geschlossenem und verriegeltem Zustand unter Prüfbedingungen bis zu einem Druck $P_{max}$ zu widerstehen.				
.150	Wärmeschutz: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) definiert das Verhältnis der Dichte des Wärmestroms, der im stationären Zustand durch das Bauelement fliesst, zur Differenz der beiden angrenzenden Umgebungstemperaturen. Die Mengeneinheit ist W/m2K.				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
031.160	Widerstandsfähigkeit bei Windlast: Fähigkeit des Prüfkörpers, unter Winddruck und Windsog in geschlossenem und verriegeltem Zustand die frontale Durchbiegung in einer definierten Grenze zu halten, in Funktion zu bleiben und dabei keinen Schaden zu nehmen.				
.170	Widerstandsklasse der Einbruchhemmung: In Norm SN EN 1627 werden 6 Widerstandsklassen unterschieden. Für Fenster und Fenstertüren sind die Widerstandsklassen 1 bis 3 relevant, wobei die Widerstandsklasse 3 eine bessere Einbruchhemmung bietet als die Widerstandsklasse 2 oder 1. Bei den Widerstandsklassen RC 1 N, RC 2 N, RC 2 und RC 3 ist "RC" die Bezeichnung für "resistance class". Die Widerstandsklassen RC 1 N und RC 2 N beschreiben verglaste Bauteile ohne Sicherheitsanforderungen an die Verglasung.				
.180	Lichttransmissionsgrad: Der Lichttransmissionsgrad gibt an, welcher Anteil der sichtbaren Strahlung senkrecht durch ein Glas hindurchtritt. Unter sichtbarer Strahlung werden dabei Wellenlängen von nm 380 bis 780 verstanden, bezogen auf die Helligkeitsempfindlichkeit des menschlichen Auges. Die Lichtdurchlässigkeit wird in Prozent angegeben und wird unter anderem von der Glasdicke beeinflusst.				
.200	Begriffe zu Oberflächenbehandlungen.				
.210	Grundbeschichtung: Beschichtung, die zur Haftvermittlung, als Korrosionsschutz, zur Verminderung der Saugfähigkeit des Untergrunds und/oder der Verfestigung oder als Sperrschicht dient.				
.220	Zwischenbeschichtung: Schicht oder Schichten zwischen Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung zur Erzielung der				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen 8855 Nuolen SZ	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
NPK:	371 D/15 (V'20)	Fenster und Fenstertüren	
BKP-Nr.:	221.21		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	erforderlichen Schichtdicke, Haftvermittlung und/oder Deckfähigkeit.				
.230	Schlussbeschichtung: oberste Schicht des Beschichtungssystems. Sie bestimmt massgeblich die Oberflächeneigenschaften wie Farbton, Glanz, Struktur und Beständigkeit gegen äussere Einflüsse.				
.300	Begriff zu Glas.				
.310	Gesamtenergiedurchlassgrad g: Quotient des durch die transparenten Bauteile durchgelassenen Wärmestroms (inkl. sekundäre Wärmeübertragung) zur einfallenden Gesamtstrahlung der Sonne. Norm SN EN 410 legt eine Rechenmethode für den g-Wert von Verglasungen fest. Der g-Wert ist abhängig vom Einfallswinkel i. Die Herstellerangaben gelten für senkrechten Einfall.				
032	Abkürzungen.				
.100	Verbände.				
.110	FFF: Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche.				
.120	SMU: Schweizerische Metall-Union.				
.130	SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden.				
.140	VKF: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen.				
.200	Massarten.				
.210	KLM: Konstruktionslichtmass.				
.220	RAM: Rahmenaussenmass.				
.230	RLM: Rahmenlichtmass.				
.300	Konstruktionsarten.				
.310	PSK: Parallelschiebekipp-Element.				
.320	FS: Faltschiebeelement.				
.400	Klassierung von Oberflächenbehandlungen.				
.420	MEK: mitteleuropäisches Klima.				
033	Verständigung.				
.200	Brandschutz.				
.210	VKF-Brandschutzanwendung: Sie gibt Auskunft über die Anwendbarkeit nach den schweizerischen Brandschutzvorschriften. Sie bestätigt, dass das untersuchte und geprüfte Brand-				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen 8855 Nuolen SZ	Seite 14
Arbeitsgattung:	BKP 22121	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
NPK:	371 D/15 (V'20)	Fenster und Fenstertüren	
BKP-Nr.:	221.21		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.220	schutzprodukt anwendbar ist, und gibt an, wie dieses Produkt angewendet werden kann.				
040	Feuerwiderstand von Fenstern und Fenstertüren nach europäischer Klassierung: Angabe der Dauer in Minuten, während der die Kriterien Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) erfüllt werden.				
040	Fenstersysteme und Anforderungen, Grundauführung				
041	Offene Angaben (Punktreihen) sind vom Unternehmer zu ergänzen.				
.100	Fenstersysteme.				
.100	Fenstersystem.				
042	Kunststofffenster.				
042	Widerstandsfähigkeit bei Windlast; Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit.				
.100	Vereinfachte Ermittlung nach Norm SIA 331 in Abhängigkeit von Gebäudehülle und Gebäudestandort.				
.200	B4, 7A, 3.				
.200	Anforderungen im Einzelfall nach Norm SIA 331. Berechnung des Staudrucks nach Norm SIA 261.				
043	Wärmeschutz.				
.100	Fensterelemente.				
.130	Ganzes Fensterelement				
	Nachweis nach den Normen SIA 180 und 380/1.				
	U <sub>w</sub> -Wert für das ganze Fensterelement W/m <sup>2</sup> K ..... (es sind keine Mindestanforderungen zu erfüllen).				
	Zu Pos. 392.000.				
044	Schallschutz.				
.100	Ganzes Fensterelement, Nachweis nach Norm SIA 181. Die Bewertung erfolgt nach Norm SN EN ISO 717-1. Der Anschluss an das Bauwerk erfolgt unter Nebenarbeiten oder bauseits.				
	Bewertetes Schalldämmmass R <sub>w</sub> dB .....				
045	Einbruchhemmung.				
.100	Widerstandsklassen nach Norm SN EN 1627.				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
046	RC 1. WK 1 ist in die Einheitspreise einzurechnen.				
.100	Brandschutz. Von der VKF zugelassene Brandschutzfenster. Die Anforderungen sind in den Abweichungen von der Grundauführung bei den einzelnen Fensterpositionen definiert.				
047	Zusätzliche Anforderungen.				
.100	Qualitätsnachweis. Qualitätssignet FFF oder zertifizierter Qualitätsbetrieb SZFF Nr. ....				
050	Konstruktion, Grundauführung				
	. Offene Angaben (Punktreihen) sind vom Unternehmer zu ergänzen. . Ohne andere Angaben gilt: gleiche Flügelbreiten innerhalb der Felder.				
051	Abmessungen und Bezeichnungen.				
.100	Die Abmessungen im LV sind für die Ausführung nicht verbindlich. Für die Produktionsabmessungen ist der Unternehmer verantwortlich.				
.200	Bezeichnungen.				
.210	Konstruktionslichtmass KLM. Breite: Mass zwischen den fertigen Leibungen. Höhe: Mass zwischen OK Fensterbank und UK fertiger Sturz.				
054	Kunststofffenster.				
.100	Fenstertyp.				
.110	IV-Fenster.				
.200	Fenstersystem.				
.210	Standardausführung. System: .....				
.300	Blendrahmen.				
.330	Rahmenwetterschenkel. Alu farblos anodisiert. Mehrteilig, Steckteile in separater Etappe montieren. Zusätzliche Abdichtung zwischen Anschlag und Rahmen unten mit Fugendichtstoff im Einheitspreis inbegriffen.				
.340	Falzdichtungen. An Ecken umlaufend dicht. Im Werk montiert.				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
054.400	Flügel.				
.410	Material.				
	Nach Standard Unternehmer.				
.420	Abmessungen.				
	Fenster: Flügelrahmenprofil				
	aus Kunststoff nach Standard				
	Unternehmer bxt mm ....x.....				
	Fenstertüren: Flügelrahmenpro-				
	fil aus Kunststoff nach Stan-				
	dard Unternehmer				
	bxt mm ....x.....				
057	Beschläge.				
.100	Verschlüsse. Grundauführungen				
	in den U'pos.-U'gruppen .110				
	bis .130. Allfällige Ergänzun-				
	gen in den U'pos.-U'gruppen				
	.140 bis .180. Ohne andere An-				
	gaben gilt: Verschlüsse ein-				
	seitig bedienbar.				
	Marke, Typ:				
	.....				
.110	Felder einflüglig. Ohne andere				
	Angaben gilt: Drehflügelver-				
	schluss mit Drehgriff.				
	. Für Drehkipplügel gilt:				
	.. Drehkipplverschluss mit				
	Drehgriff.				
	. Für Kippflügel mit Kippflü-				
	gelverschluss gilt:				
	.. Kippflügelverschluss mit				
	Drehgriff.				
	. Für Kippflügel gilt:				
	.. Bei Flügelbreite unter				
	mm 800 und Flügelhöhe unter				
	mm 800: 1 Drehverschluss mit				
	Drehgriff und 1 Schere.				
	.. Bei Flügelbreite über				
	mm 800 und Flügelhöhe unter				
	mm 800: 1 Drehverschluss mit				
	Drehgriff und 2 Scheren.				
	.. Bei Flügelbreite über				
	mm 800 und Flügelhöhe über				
	mm 800: 1 Zentralverschluss				
	mit Drehgriff und 2 Scheren.				
	. Für Klappflügel mit Klapp-				
	flügelverschluss gilt:				
	.. Klappflügelverschluss mit				
	Drehgriff.				
	. Für Klappflügel gilt:				
	.. Bei Flügelbreite unter				
	mm 800 und Flügelhöhe unter				
	mm 800: 1 Drehverschluss mit				
	Drehgriff und 1 Sicherheitsbe-				
	schlag.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00



Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	<p>.. Bei Flügelbreite über mm 800 und Flügelhöhe unter mm 800: 1 Drehverschluss mit Drehgriff und 2 Sicherheitsbeschläge.</p> <p>.. Bei Flügelbreite über mm 800 und Flügelhöhe über mm 800: 1 Fenstergetriebe mit Drehgriff und 2 Sicherheitsbeschläge.</p> <p>Felder zweiflüglig. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>. Erstöffnender Flügel: Drehflügelverschluss mit Drehgriff.</p> <p>. Zweitöffnender Flügel:</p> <p>.. Bei Flügelbreite unter mm 800: Drehflügel mit 1 Schnäpper.</p> <p>.. Bei Flügelbreite unter mm 800 und Flügelhöhe über mm 1'600: Drehflügel mit 2 Schnäppern.</p> <p>.. Bei Flügelbreite über mm 800: Drehflügel mit Stulpverschluss. Erforderliche Mittelverriegelungen sind einzubauen.</p> <p>. Für Drehkipplügel gilt:</p> <p>.. Erstöffnender Flügel mit Drehkipplverschluss und Drehgriff.</p> <p>. Für verschraubte Flügel gilt:</p> <p>.. Zweitöffnender Flügel verschraubt.</p>				
.130	<p>Felder dreiflüglig. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>. Erstöffnender Flügel: Drehflügelverschluss mit Drehgriff.</p> <p>. Mittelflügel: mit Schlagleistenband.</p> <p>.. Bei Flügelbreite unter mm 800: Drehflügel mit 1 Schnäpper.</p> <p>.. Bei Flügelbreite unter mm 800 und Flügelhöhe über mm 1'600: Drehflügel mit 2 Schnäppern.</p> <p>.. Bei Flügelbreite über mm 800: Drehflügel mit Stulpverschluss. Erforderliche Mittelverriegelungen sind einzubauen.</p>				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 18
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	bauen. . Fester Flügel: .. Drehflügel verschraubt. . Für Drehkippflügel gilt: .. 1 Flügel mit Drehkippverschluss. . Für Drehlager gilt: .. Mittelflügel mit Drehlager (Drehzapfenband). . Für Kippflügel gilt: .. Mittelflügel als Kippflügel verschraubt. Seitlich jeweils Drehflügel.				
.140	Jeder erstöffnende Flügel mit Drehkippverschluss. Fenstertüren mit Schnäpper und aussen mit Zug- oder Muschelgriff.				
.200	Griffe.				
.210	Nach Standard Unternehmer. Marke, Typ: ..... Griffe ohne Werbeaufdrucke. Farbton: chromstahl- oder titanfarbig.				
.300	Bänder.				
.310	Verdeckte Bänder. Marke, Typ: ..... Farbton: chromstahl- oder titanfarbig.				
058	Glas.				
.100	Lieferung.				
.110	Durch Unternehmer.				
.200	Glaseinbau.				
.210	Durch Unternehmer.				
.300	Verglasung.				
.310	Nach Standard Unternehmer Zu Pos. 392.000. .Beschreibung: ..... ..... .....				
.400	Glasart.				
.410	Nach Standard Unternehmer, die Angaben dürfen den Anforderungen in Pos. 043 und 044 nicht widersprechen. Marke, Typ: ..... U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K ..... Glasrandverbund EPDM oder Chromstahl.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 19
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.420	Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert ca. % ..... Lichttransmissionsgrad ca. % .....				
060	Die thermische Belastung der Verglasung sind von dem Fensterlieferant zu beurteilen. Oberflächenbehandlung, Grund- ausführung				
063	Offene Angaben (Punktreihen) sind vom Unternehmer zu ergän- zen. Oberflächen und Oberflächenbe- handlung von Kunststoffens- tern.				
.100	Kunststoff in Standardfarbton Weiss.				
.300	Beschichtung der Alubauteile von Kunststofffenstern.				
.310	Nass- oder Pulverbeschichtung mit organischen Lacken. Für die Wahl der Legierung, den optischen Eindruck, die Bemus- terung, die Oberflächenbe- schaffenheit, die Vorbehand- lung, das Beschichtungssys- tem, die Verarbeitung, die Wahl der Schichtdicke, den Verfahrensablauf und den Prüf- plan ist die SZFF-Richtli- nie 41.07 "Richtlinie und Qualitätsvorschriften für die Beschichtung von Fassadenbau- teilen aus Aluminium" mass- gebend. Die Beschichtungsart wird über den Qualitätsstan- dard, das heisst über die Farbbeständigkeit der Lackie- rung für eine bestimmte Le- bensdauer, definiert. Qualicoat Klasse 3: Fluorpoly- mere PVDF/PFC. 10 Jahre Flori- da bzw. ca. 30 Jahre MEK, ver- gleichbar mit AAMA 2605-02.				
.320	Anodische Oberflächenbehand- lung von Alu (Anodisierung), inkl. Vor- und Endbehandlung. Es sind ausschliesslich Alu-Legierungen in Anodisier- qualität zu verwenden. Für die Oberflächenbehandlungen mass- gebende Normen: SN EN 485-1,				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 20
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
070	SN EN 755-1 und SN EN 573-3. Bei Eloxaqualität für dekorative anodische Oxidation haben Anodisierung, Bemusterung und Qualitätskontrolle nach den Bestimmungen Qualanod zu erfolgen, unter Einhaltung der Normen SN EN ISO 2360 und DIN 17 611. Schichtdicke für Aussenanwendung min. Mikrometer 15. Montage, Grundaussführung				
071	Anschlagsart. Die Befestigungsmittel sind im Einheitspreis inbegriffen. Ohne andere Angaben gilt: Abdichtungen in U'abschnitt 710 oder bauseits.				
.200	Zwischen Leibung. Montage auf Mauerwerk aus Backstein, auf Beton oder auf Holz. Fensterbänke nach Fenstermontage versetzt.				
.210	Rahmenkanten verdeckt.				
.500	Hohlräume und Anschlüsse stopfen mit Seidenzopf. Die Verwendung von Montageschaum ist nicht gestattet.				
080	Oekologisches Bauen				
081	Produktedeklarationen. Die vom Unternehmer eingereichten Produktedeklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Produkte verbindlich.				
.200	Auf späteres Verlangen hat der Unternehmer einzureichen:				
.210	Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.				
083	Anforderungen an Oberflächenbehandlung.				
.100	Beschichtungen von Holzoberflächen dürfen keine Biozide enthalten und müssen wasser- verdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.				
084	Anforderungen an Glas.				
.100	Die Aussenreflexion des Glases darf max. % 15 betragen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 221.21					0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 21
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Schützen von Bauteilen				
121	Bestehende Bauteile schützen.				
R .090	Das Schützen bestehender Bauteile sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.112	Facharbeiter.	1	h	.....	.....
.113	Angelernter Arbeiter.	1	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFr.	5	LE	100.00	500.00
R 190	Sicherheitsmassnahmen				
R 191	Arbeitssicherheit.				
R .090	Sämtliche erforderlichen Sicherheitsmassnahmen gemäss SUVA-Vorschriften und Richtlinien sind bei der Montage der Fenster zu beachten. Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bauseits wird ein Fassadengerüst erstellt.				
300	Fenster mehrfeldrig				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Grundaussführung nach den U'abschnitten 040 bis 070.				
R 390	Fenster ein- oder mehrfeldrig nach Vorschlag Unternehmer				
R 392	Fensterfront aus Kunststoff.				
R .090	U-Wert: Es sind keine speziellen Anforderungen an den Wärme-				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.21

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 22
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	<p>schutz gestellt.  Wärmedurchgangskoeffizient  U-d W/m2K..... über  ganze Fensterfront.  Wärmedurchgangskoeffizient  U-d W/m2K ..... über  Glasfläche.  Schallschutz:  Als Mehrleistung.  Bewertetes Schalldämmmass  R_w dB .....</p>				
R	.100 Ganze Konstruktion nach Vorschlag Unternehmer.				
R	.110 Montage zwischen Wand- brüstung und oberem Sturz (H-Stahlträger) sowie seitlichen Wandleibungen.				
	.111 Nach Plan: Beiliegende Grundrisse und Ansicht. Anordnung der Fenstereinteilung gemäss Plänen. Horizontal 6 Unterteilungen, vertikal 7 Unterteilungen. Fensterelement als Festver- glasung, bis auf 4 Felder. 4 Felder mit RWA-Flügel ausgebildet, inkl. Elektro- antrieb. Antriebsart: ..... ..... Elementaussenmass b x h ca. mm 5`100x6`300. Profilmasse nach Vorschlag Unternehmer, b x t mm ..... Bewertetes Schalldämm-Mass: Rw dB (mind. 38) ..... Verglasung mit VSG oder ESG-Glas. Glasaufbau: ..... ..... ..... Inkl. Verglasungs- sowie Profil-Abdichtungen innen und aussen. Allfällige zusätzliche Kon- struktions-Bauteile (Pfofen, Riegel) aus statischen Gründen. Beschrieb: ..... .....				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 23
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .900	<p>Einbauort: Treppenhaus-Verglasung an der Südfassade vom Erd- bis Dachgeschoss (3 Geschosse). LE = ganze Fensterfront pauschal.</p> <p>Mehrleistungen zu Treppenhaus-Verglasung.</p>	1	LE	.....	.....
R .910	<p>Matte Sichtschutz-Folien. Auf Glas montiert. Die Beurteilung der thermischen Belastung, im Zusammenhang mit den offerierten Fenster, ist durch den Unternehmer vorzunehmen. Eine allfällige Bemusterung von Folie und Glas, ist mit einzurechnen. Marke, Typ:</p>				
R .911	<p>Abmessungen b x h ca. mm 800x950. Ausmass: pro Fensterteil.</p>	42	St	.....	.....
R .920	Schallschutzanforderungen.				
R .921	<p>Bewertetes Schalldämm-Mass: Rw dB (mind. 38) .....</p>				
700	<p>LE = gesamte Fensterfront pauschal. Nebenarbeiten und Zubehör</p>	per	LE	.....	
710	<p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Dichtungen und Dämmungen</p>				
711	Dämmungen von Hohlräumen zwischen Leibung und Rahmen.				
.100	Ausstopfen mit Dämmzopf oder Mineralwolle. Querschnitt bis mm 30x60.				
.101	<p>Zu Pos. 392.000. Marke, Typ:</p>				
712	<p>LE = Global. Total ca. m1 24,00.</p>	1	LE	.....	.....
.300	Abdichten aussen zwischen Rahmen und Baukörper (Winddichtung).				
.301	<p>Abdichten mit diffusionsoffenem Fugendichtstoff. Zu Pos. 392.000.</p>				
<p>Zwischentotal BKP-Nr. 221.21 .....</p>					

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 24
Arbeitsgattung:	BKP 22121	8855 Nuolen SZ	
NPK:	371 D/15 (V'20)	FENSTER AUS KUNSTSTOFF - TH-VERGLASUNG	03.05.2022
BKP-Nr.:	221.21	Fenster und Fenstertüren	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
713	<p>Marke, Typ: ..... Fugen b mm bis 15. LE = Global. Total ca. m1 23,00. Abdichtungen innen zwischen Rahmen und Baukörper (Luft- dichtung).</p>	1	LE	.....	.....
.300	Abdichten mit diffusionshem- mendem Fugendichtstoff.				
.301	Zu Pos. 392.000.				
800	<p>Marke, Typ: ..... LE = Global. Total ca. m1 24,00. Mehrleistungen</p>	1	LE	.....	.....
830	<p>Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Mehrleistungen zu Beschlägen</p>				
833	Mehrpreis für andere Griffe als in der Grundaussführung.				
.100	Innen.				
.101	GLUTZ TOPAZ.	per	St	.....	
Total BKP-Nr. 221.21					