

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite 1	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ		10.11.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Immobilien Roleon AG				
	Mike Roos				
	Firststrasse 8				
	8835 Feusisberg SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +4155 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
.220	Örtliche Bauleitung.				
	noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	kueng-bauingenieur.ch				
	Oliver Küng				
	Staldenstrasse 26				
	8854 Siebnen SZ				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Wohn- und Gewerbehaus				
	Allmeindstrasse				
	8855 Nuolen SZ				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	2
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ		10.11.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.110	Gemeinde: Wangen SZ. Ort, Strasse Nr. Allmeindstrasse. Parzelle, Kataster Nr. 918. Nach Plan: siehe <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> Höhe ü.M. m 415.69. Geländetopografie				
200	Eben, teilweise geneigt. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabe- entscheid liegt ausschliess- lich bei der Bauherrin.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	3
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ		10.11.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
.200	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen der Bauherrin zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft.				
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	4
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ		10.11.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
361.100 .110	Strassen, Fahrpisten und dgl. Strassentyp: öffentliche Strasse. Hauptstrasse. Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Baustelleneinrichtung des Unternehmers. Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
440	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bau-				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	5
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN		10.11.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
500	seits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen. Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer, ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag, an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc., sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	6
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ		10.11.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
651.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
720	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgeb- enden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bau- technische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn, vor Ort über die Detailausführung zu in- formieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				

Objekt: 1437		Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen		Seite	7
Arbeitsgattung: BKP 27100		8855 Nuolen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN		10.11.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Versicherungen Bauherr				
921	Bauherren-Haftpflichtversicherung.				
922	Bauwesenversicherung.				
930	Versicherungen Unternehmer				
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft				
	.....				
	Deckungssumme Personenschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Sachschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. ....				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme, sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherrin im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen :				
947	Ausmass, Rapporte gemäss AGB. Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite	8
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ		
NPK:	102 D/15 (V'20)	GIPSERARBEITEN		10.11.2021
		Besondere Bestimmungen		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				



Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 643D/2014. Trockenbauarbeiten: Wände (V'20)				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, Etappierung, Arbeitsunterbrüche, Demontagen und Abbrüche				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.100	Als Globale.				
.102	Baustelleneinrichtung. Für die gesamten Leistungen des Unternehmers für die Trockenbau- und Verputzarbeiten (NPK 643 und 671) sowie Deckenbekleidungen aus Gips (NPK 651).				
120	Leichte Arbeitsgerüste	1	gl	.....	.....
	In den Einheitspreisen inbegriffene Leistungen: Montieren und Demontieren sowie Vorhalten während der Trockenbauarbeiten.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R 129	Gerüstungen nach Vorschlag Unternehmer.				
R .100	Bei Treppenaufgang.				
R .110	Arbeitshöhe bis m 5,50.				
.111	Als Pauschale über die gesamten Gipserarbeiten.	1	pl	.....	.....
R .200	In Wohnräumen im Dachgeschoss.				
R .210	Arbeitshöhe bis m 3,50.				
.211	Als Pauschale über die gesamten Gipserarbeiten.	1	pl	.....	.....
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Werkzeug.				
.113	Trockenbauer.	2	h	.....	.....
.114	Berufsarbeiter.	2	h	.....	.....
.115	Bauarbeiter.	2	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFr.	5	LE	100.00	500.00
300	Vorsatzschalen				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Ohne andere Angaben gilt:				
	.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderung nach Norm SIA 242.				
	.. Höhere Qualitätsstufen der Oberflächengüten in Pos. 911 als Mehrleistung.				
	.. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungssysteme - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen".				
	.. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos. 912 als Mehrleistung.				
310	Vorsatzschalen aus Gipsplatten				
	Ohne andere Angaben gilt:				
	. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen.				
	. Unterkonstruktion und Beplankung nach Angabe Systemhalter.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
313	Vorsatzschalen. Einfaches Ständerwerk aus Metall. Beplankung 2 Lagen Gipsplatten.				
.100	Profile UW und CW, mm 50x0,6, dämmen mit Mineralwolle, d mm 50.				
.110	Gipsplatten Typ A, d mm 12,5.				
.112	Vorsatzschale d mm 75,0.				
350	h m bis 2,60.	per	m2	.....	
	Vorsatzschalen aus Gips-Wandbauplatten ohne Unterkonstruktion				
351	Vorsatzschalen aus Gips-Wandbauplatten ohne Unterkonstruktion.				
.200	d mm 60.				
	Marke, Typ:				
	.....				
	Alba-Platten oder gleichwertig.				
.202	h m bis 3,30.				
	Abschlüsse bei Installations-schächten.				
500	Tragelemente und Beplankungen von Vorwandssystemen	67	m2	.....	.....
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Ohne andere Angaben gilt:				
	.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderung nach Norm SIA 242.				
	.. Höhere Qualitätsstufen der Oberflächengüten in Pos. 911 als Mehrleistung.				
	.. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungssysteme - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen".				
	.. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos. 912 als Mehrleistung.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
520	Beplankungen von Sanitär-Vorwandsystemen				
521	Beplankungen von Sanitär-Vorwandsystemen mit Gipsplatten.				
.100	1 Lage Gipsplatten.				
.120	Gipsplatten Typ H2, d mm 20,0.				
.126	h m bis 3,00.				
	Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Position einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
	LE = m2.	4	LE	.....	.....
600	Bekleidungen von Stützen, Trägern, Kanälen und dgl.				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Ohne andere Angaben gilt:				
	.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderung nach Norm SIA 242.				
	.. Höhere Qualitätsstufen der Oberflächengüten in Pos. 911 als Mehrleistung.				
	.. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungssysteme - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen".				
	.. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos. 912 als Mehrleistung.				
700	Nebenarbeiten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
710	Kanten, T-Verbindungen und stumpfe Anschlüsse				
717	Trennstreifen einbauen.				
.100	An Wänden, Decken und Böden zwischen Beplankung und Anschlussbauteil.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
717.105	PE-Trennstreifen mm 2,0. Marke, Typ: .....	127	m	.....	.....
740	Ausschnitte				
741	Erforderliche Anpassungen der Unterkonstruktion in Pos. 733 und 734. Ausschnitte erstellen für Elektroinstallationen, in Ständerwänden, Vorsatzschalen und Wandbekleidungen.				
.100	Ausschnitte je durch 1 Beplan- kungsseite für Elektrorohre. Inkl. nachträgliches Zuputzen.				
.110	Rund.				
.111	Durchmesser mm 50.	20	St	.....	.....
.112	Durchmesser mm 51 bis 100.	5	St	.....	.....
.200	Ausschnitte je durch 1 Beplan- kungsseite für Elektrodosen. Inkl. nachträgliches Zuputzen.				
.210	Rund, Durchmesser mm 80.				
.211	Für Dose einfach.	per	St	.....	
.700	Mehrleistungen.				
.701	Für das Einbauen von Trocken- bauplatten zur Befestigung von Elektroinstallationen. Tro- ckenbauplatten mm 200x620.	2	St	.....	.....
743	Ausschnitte für Leitungen und Kanäle von Heizungs-, Lüf- tungs- und Sanitärinstallatio- nen in Ständerwänden, Vorsatz- schalen und Wandbekleidungen. Ausmass: Anzahl pro Wandseite.				
.100	Ausschnitte während der Plat- tenmontage je durch 1 Beplan- kungsseite für bereits vorhan- dene Leitungen und Kanäle. Inkl. nachträgliches Zuputzen.				
.110	Rund.				
.111	Durchmesser bis mm 100.	20	St	.....	.....
.112	Durchmesser mm 110 bis 250.	1	St	.....	.....
.120	Eckig.				
.123	b x h m2 bis 0,06.	1	St	.....	.....
745	Schliessen und Zuputzen von bauseits erstellten Ausschnit- ten und Schlitzern in Wänden aus Gips-Wandbauplatten und Wandbekleidungen aus Mineral- schaumplatten.				
.100	Ausschnitte rund.				
.101	Durchmesser bis mm 100.	35	St	.....	.....
.102	Durchmesser mm 110 bis 250.	1	St	.....	.....
.200	Ausschnitte eckig.				
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten .....					



Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 671D/2019.				
	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen (V'20)				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
130	Schützen von Bauteilen				
136	Abdekarbeiten.				
R .900	Flächen und Streifenabdeckungen geklebt, inkl. Entfernen und Abtransport nach Arbeitsbeendigung.				
R .910	Plattenbeläge und -Sockel, Fenster, Türrahmen, Einbauküchen, Schreinereinbauten etc. Als Pauschale für die gesamten Gipserarbeiten.				
.911	Ausmass:				
	Pauschal über gesamte Gipserarbeiten.				
160	Metallische Putzträger, Putzbewehrungen und Putzbrücken	1	pl	.....	.....
161	Putzbewehrungen und metallische Putzträger, streifenförmig.				
.100	Alkalibeständige Gittergewebe				

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	als Schwindbewehrung, kleben oder einbetten. Marke, Typ: .....				
.110	Ueber geschlossenen Leitungsschlitzten, Aussparungen, Kanten, Stössen und dgl.				
.111	b bis m 0,25.	120	m	.....	.....
.112	b m 0,26 bis 0,33.	60	m	.....	.....
.113	b m 0,34 bis 0,50.	30	m	.....	.....
.114	b m 0,51 bis 1,00.	15	m	.....	.....
162	Putzbrücken und Putzbewehrungen, streifenförmig, inkl. Einbettungsmasse.				
.100	Putzbrücken aus Gleitband, Panzergittergewebe und spezieller Einbettungsmasse über Rissen, Materialwechsel und dgl. Zur Aufnahme von Grundputz. Marke, Typ: .....				
.101	b bis m 0,30.	25	m	.....	.....
163	Putzbewehrungen und metallische Putzträger, kleinflächig.				
.100	Alkalibeständige Gittergewebe als Schwindbewehrung, kleben oder einbetten.				
.110	Ueber geschlossenen Aussparungen, Oeffnungen und dgl.				
.111	Fläche bis m2 0,10.	50	St	.....	.....
.112	Fläche m2 0,11 bis 0,25.	25	St	.....	.....
.113	Fläche m2 0,26 bis 1,00.	5	St	.....	.....
170	Vorbehandlung des Untergrunds				
172	Schliessen von Schlitzten und Ausbessern von Rissen.				
.100	Schlitzte mit Putzmörtel schliessen. Vor Ausführung der Verputzarbeiten. Marke, Typ: .....				
.101	Querschnitt bxt bis mm 50x50.	50	m	.....	.....
173	Vorarbeiten bei Leibungen, Stürzen, Fenster- und Türrahmen und dgl.				
.200	Putzmörtel als Ausgleichschicht aufbringen.				
.210	Schichtdicke bis mm 20.				
.211	b bis m 0,25.	50	m	.....	.....
175	Haftbrücken oder Haftbeschichtungen zur Aufnahme von Grund-, Einschicht- oder Deckputz.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....



Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
175.100	Haftbrücken, kunststoffgebunden, auftragen.				
.110	Zur Aufnahme von Gips-, Gipskalk-, Gipszement- oder Kalkgipsputz.				
.113	Untergrund: Beton.	1'502	m2	.....	.....
.114	Untergrund: künstliche Steine (Porenbeton oder Kalksandstein).	589	m2	.....	.....
.115	Untergrund: Vollgips- oder Gipskartonplatten.	67	m2	.....	.....
.120	Zur Aufnahme von Kalkzement- oder Zementputz.				
.122	Untergrund: Beton.	per	m2	.....	
.123	Untergrund: künstliche Steine (Porenbeton oder Kalksandstein).	per	m2	.....	
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Werkzeug.				
.113	Gelernter Berufsarbeiter.	5	h	.....	.....
.114	Berufsarbeiter.	5	h	.....	.....
.115	Bauarbeiter.	5	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFr.	10	LE	100.00	1'000.00
200	Grundputze (Unterputze)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Kalk- und Kalkzement-Grundputze				
221	Wände mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 10,0. Marke, Typ:				
	.....				
.110	Ebene Wandflächen.				
.113	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
	Vom Erd- bis Dachgeschoss.	254	m2	.....	.....
.114	Zur Aufnahme von Weissputz.				
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten .....					

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 18
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit. Vom Erd- bis Dachgeschoss. Arbeitshöhe bis m 3,50. Ebene Wandflächen in Treppenhäusern, Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.	895	m2	.....	.....
.123	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit. Inkl. Mehrleistungen für Arbeitshöhe bis m 5,50 (im Dachgeschoss). Gerüstung in Pos. 129.000 beschrieben. In Treppenbereichen vom Erd- bis Dachgeschoss.	71	m2	.....	.....
.124	Zur Aufnahme von Weissputz. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit. Inkl. Mehrleistungen für Arbeitshöhe bis m 5,50 (im Dachgeschoss). Gerüstung in Pos. 129.000 beschrieben. In Treppenbereichen vom Erd- bis Dachgeschoss.	per	m2	.....	
.700	Mehrleistungen.				
.750	Für Mehrdicke Putz.				
.751	mm 6 bis 10. Zu Pos. 221.000. LE = m2.	per	LE	.....	
222	Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
.110	Ebene Flächen.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 19
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
222.114	b m bis 0,25. Deckputz mit Korngrösse mm 1,5.	62	m	.....	.....
.115	b m bis 0,25. Weissputz.	216	m	.....	.....
.120	Ebene Flächen in Treppenhäu- sern.				
.124	b m bis 0,25. Deckputz mit Korngrösse mm 1,5.	40	m	.....	.....
.125	b m bis 0,25. Weissputz.	per	m	.....	
223	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Kalk- oder Kalk- zement-Grundputz, inkl. Kan- tenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträger- platten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelä- gen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Eben- heit.				
.120	Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.123	Abwicklung m bis 0,40. Deckputz mit Korngrösse mm 1,5.	9	m	.....	.....
.124	Abwicklung m bis 0,40. Weissputz.	per	m	.....	
.130	Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.133	Abwicklung m bis 1,50. Deckputz mit Korngrösse mm 1,5.	per	m	.....	
.134	Abwicklung m bis 1,50. Weissputz.	9	m	.....	.....
224	Decken mit Kalk- oder Kalk- zement-Grundputz.				
.100	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke ab mm 5,0. Marke, Typ: .....				
.110	Ebene Deckenflächen, horizon- tal oder bis % 25 geneigt.				
.115	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten					.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 20
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.116	Auf geneigte Porenbeton-Deckenelemente im Dachgeschoss. Arbeitshöhe bis m 3,50. Zur Aufnahme von Weissputz. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.	46	m2	.....	.....
.120	Auf geneigte Porenbeton-Deckenelemente im Dachgeschoss. Arbeitshöhe bis m 3,50. Ebene Deckenflächen, über % 25 geneigt, Geschosspodeste bis m2 5, Treppen- oder Zwischenpodest-Untersichten oder Treppenhausdecken.	171	m2	.....	.....
.125	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.				
.126	Auf geneigte Porenbeton-Deckenelemente im Dachgeschoss. Arbeitshöhe bis m 5,50. Zur Aufnahme von Weissputz. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.	50	m2	.....	.....
225	Auf geneigte Porenbeton-Deckenelemente im Dachgeschoss. Arbeitshöhe bis m 5,50. Decken- und Podeststirnen, Unterzüge, Treppenwangen oder Deckenstreifen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.	per	m2	.....	
.100	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Marke, Typ: .....				
.101	Bauteil: Treppenwangen und Deckenstirnen, gerade. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Stirn- oder Wangenhöhe m bis 0,35. Putzdicke mm bis 20. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Kantenausbildung: Mit Kantenprofil (inkl.). LE = m1.				
.102	Bauteil: Treppenwangen und Deckenstirnen, gerade. Zur Aufnahme von Weissputz.	per	LE	.....	
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten					.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 21
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Stirn- oder Wangenhöhe m bis 0,35. Putzdicke mm bis 20. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Kantenausbildung: Mit Kantenprofil (inkl.). LE = m1. Einschichtputze und Spachtelungen	per	LE	.....	
340	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Gipsspachtelungen				
344	Decken mit vollflächiger Gipsspachtelung.				
R .900	Untergrund Gipskartonplatten. Spachteldicke bis mm 2,0. Marke, Typ: .....				
R .910	Deckensegel aus NPK 651 (Deckenbekleidungen aus Trockenbauplatten). Zur Aufnahme von matten Beschichtungen. Oberfläche Q3 - geglättet.				
.911	Sämtliche Oberflächen gemäss Beschrieb von Element aus NPK 651, Pos. 219.111. Ausmass: Anzahl Deckensegel.	7	St	.....	.....
.912	Sämtliche Oberflächen gemäss Beschrieb von Element aus NPK 651, Pos. 219.112. Ausmass: Anzahl Deckensegel.	4	St	.....	.....
500	Deckputze (Oberputze)				
510	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Weissputze				
511	Wände mit Weissputz aus Gips-, Gipskalk-, Kalkgips- oder Kalkmörtel. Untergrund Grundputz.				
.100	Putzdicke ab mm 2,0. Marke, Typ: .....				
.110	Ebene Wandflächen.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 22
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
511.114	Qualitätsstufe Q3 - geglättet. Arbeitshöhe bis m 3,50 (im Dachgeschoss).	867	m2	.....	.....
.120	Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.				
.124	Qualitätsstufe Q3 - geglättet. Arbeitshöhe bis m 5,50 (im Dachgeschoss).	per	m2	.....	
512	Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Weissputz aus Gips-, Gipskalk-, Kalkgips- oder Kalkmörtel, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile. Untergrund Grundputz.				
.200	Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Putzdicke ab mm 2,0. Q3 - geglättet.				
.210	Ebene Flächen.				
.211	b bis m 0,25.	215	m	.....	.....
.220	Ebene Flächen in Treppenhäusern.				
.221	b bis m 0,25.	per	m	.....	
513	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Weissputz aus Gips-, Gipskalk-, Kalkgips- oder Kalkmörtel, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile. Untergrund Grundputz.				
.200	Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Putzdicke ab mm 2,0. Q3 - geglättet.				
.220	Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.223	Abwicklung m bis 0,40.	per	m	.....	
.230	Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.233	Abwicklung m bis 1,50.	10	m	.....	.....
514	Decken mit Weissputz aus Gips-, Gipskalk-, Kalkgips- oder Kalkmörtel. Untergrund Grundputz.				
.100	Putzdicke ab mm 2,0. Marke, Typ: .....				
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten					.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 23
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
514.110	Ebene Deckenflächen, horizontal oder bis % 25 geneigt.				
.114	Arbeitshöhe bis m 3,50 (im Dachgeschoss). Qualitätsstufe Q3 - geglättet. Zur Aufnahme eines matten Anstrich.	647	m2	.....	.....
.120	Ebene Deckenflächen, über % 25 geneigt, Geschosspodeste bis m2 5, Treppen- oder Zwischenpodest-Untersichten oder Treppenhausdecken.				
.124	Arbeitshöhe bis m 5,50 (im Dachgeschoss). Qualitätsstufe Q3 - geglättet. Zur Aufnahme eines matten Anstrich.	per	m2	.....	
.700	Mehrleistungen.				
.730	Für ebene Kleinflächen bis m2 5, horizontal oder bis % 25 geneigt.				
.731	Zu Pos. 514.114. LE = Anzahl Kleinflächen.	per	LE	.....	
515	Decken- und Podeststirnen oder Treppenwangen mit Weissputz aus Gips-, Gipskalk-, Kalkgips- oder Kalkmörtel, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile. Untergrund Grundputz.				
.200	Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Putzdicke ab mm 2,0. Q3 - geglättet.				
.210	Ebene Deckenstirnen.				
.211	h bis m 0,40.	per	m	.....	
.220	Ebene Podeststirnen oder Treppenwangen. Mindestabwicklung der Podeststirnen bei Treppenaugen: m 1,00 pro Treppenaugen.				
.222	Treppenwangen. h bis m 0,40.	per	m	.....	
.700	Mehrleistungen.				
.760	Für Wandabstand unter m 0,40 bei Decken-, Podeststirnen oder Treppenwangen.				
.761	Zu Pos. 515.222. LE = m1.	per	LE	.....	
520	Mineralische Deckputze				
521	Wände mit mineralischem Deckputz.				
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus				

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....





Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 25
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.220	Kleinflächen sind in den Einheitspreis einzurechnen.	14	m2	.....	.....
.226	Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.				
522	Korngrösse mm 1,5. Arbeitshöhen bis m 5,50 (im Dachgeschoss). Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.	70	m2	.....	.....
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, naturfarben. Q3 - abgerieben.				
.210	Ebene Flächen.				
.217	b m bis 0,25.				
.220	Korngrösse mm 1,5. Zu Pos. 521.210.	212	m	.....	.....
.227	Ebene Flächen in Treppenhäusern.				
523	b m bis 0,25. Korngrösse mm 1,5. Zu Pos. 521.220. Pfeiler, Säulen und Lisenen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.	40	m	.....	.....
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, naturfarben. Q3 - abgerieben.				
.220	Wandpfeiler oder Lisenen mit 3 Seiten, 2 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.225	Abwicklung m 0,40. Korngrösse mm 1,5.	7	m	.....	.....
.230	Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.235	Abwicklung m 1,50. Korngrösse mm 1,5.				
700	Nebenarbeiten	per	m	.....	
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 26
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
710	Kanten- und Anschlussausbildung				
711	Kantenausbildung mit Profilen.				
.100	Kantenschutzprofile vor dem Verputzen versetzen. Für Putzdicke bis mm 20,0. Marke, Typ:				
	.....				
.101	Profile aus Stahlblech feuerverzinkt. Kantenradius mm 3.	415	m	.....	.....
713	Einspringende Kanten ausbilden. Bei Flächen.				
.801	Bei Grund- und Deckputz, inkl. Schwedenschnitt. Eckig.				
	LE = m1.	341	LE	.....	.....
715	Anputzen an andere Bauteile oder Putzanschlüsse bei Materialwechsel. Bei Flächen.				
.100	Anputzen an andere Bauteile bei 2 Putzschichten (Grund- und Deckputz).				
.110	Ausmass: Anputzlänge.				
.111	Bei Holz- oder Metallteilen wie Rahmen und Zargen.	796	m	.....	.....
720	Trennschnitte, Schatten- und Bewegungsfugen, Nuten und dgl.				
721	Trennschnitte.				
R .090	Die Trennschnitte werden nicht separat vergütet und müssen in die Einheitspreise der anderen Leistungspositionen eingerechnet werden.				
740	Zuputzarbeiten				
741	Zuputzen von Schlitzern und dgl. oder von nachträglich versetzten Bauteilen wie Rahmen, Sturzbretter oder Simse.				
.100	Mit Grundputzmörtel. An Wänden und Decken. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0. Q2 - abgezogen.				
.110	Schlitz zuputzen. Zumauern bauseits.				
.111	b bis mm 100.	100	m	.....	.....
750	Fugenabdichtungen				
751	Fugen abdichten, inkl. Reinigen, Hinterfüllen und systemverträglicher Grundbeschichtung der Fugenflanken.				
Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten .....					

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 27
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	271.	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Gipserarbeiten	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
751.100	Abdichten mit Hybriddichtstoff, transparent, weiss oder grau.				
.101	Fugenbreite mm 10.	150	m	.....	.....
.200	Abdichten mit Acryldichtstoff, weiss oder grau. Marke, Typ: .....				
.201	Fugenbreite mm 10.	per	m	.....	

WinBau

Total BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten

.....

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 28
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	651 D/16 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	283.2	Deckenbekleidungen aus Trockenbauplatten	
		Deckenbekleidungen aus Gips	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 651D/2016.				
200	Deckenbekleidungen aus Trockenbauplatten (V'20)				
	Deckenbekleidungen ohne spezielle Anforderungen				
	<p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderung nach Norm SIA 242. Höhere Qualitätsstufen der Oberflächengüten in Pos. 911 als Mehrleistung.</p> <p>.. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen". Höhere Korrosivitätskategorien in Pos. 912 als Mehrleistung.</p>				
210	Deckenbekleidungen aus Gipsplatten				
	Ohne andere Angaben gilt:				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips

0.00

Objekt:	1437	Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen	Seite 29
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8855 Nuolen SZ	
NPK:	651 D/16 (V'20)	GIPSERARBEITEN	10.11.2021
BKP-Nr.:	283.2	Deckenbekleidungen aus Trockenbauplatten	
		Deckenbekleidungen aus Gips	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R 219	. Tragender Bauteil horizontal, Beton oder Holzkonstruktion. . Unterkonstruktion und Beplankung nach Angabe Systemhalter. . Andere tragende Bauteile als Mehrleistung in Pos. 922.				
R .100	Deckenbekleidungen aus Gipsplatten, abgehängt. Deckensegel als ganzes Bauteil. Siehe auch Photobeilage und Detailskizzen.				
R .110	Deckenkonstruktion bestehend aus: Bekleidung (Untersicht, 3-seitiger Rahmen und "Blenderahmen" oberhalb Deckel) aus Gipskartonplatten, d mm 15,0. Unterkonstruktion mit Aufhängung aus Metall nach Vorschlag Unternehmer.				
.111	Deckenelement einseitig an Wand und Decke (Beton oder Porenbeton) nicht sichtbar befestigt. Auf horizontale Decke. Abmessungen lxb m 2,00x2,00, Elementrand h bis m 0,12, Blendenhöhe bis m 0,20. In Zimmer im Obergeschoss.				
.112	Ausmass: Anzahl Deckensegel. Deckenelement einseitig an Wand und Decke (Beton oder Porenbeton) nicht sichtbar befestigt. Auf geneigte Decke. Abmessungen lxb m 2,00x2,00, Elementrand h bis m 0,12, Blendenhöhe (an Decke angepasst) von m 0,15 bis m 0,40. Ausmass: Anzahl Deckensegel.	7	St	.....	.....
		4	St	.....	.....