

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 1	
Arbeitsgattung: BKP 28240		8868 Oberurnen GL		01.09.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		PLATTENARBEITEN BODEN + WAND			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Besondere Bestimmungen (V'20) Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Rivedo AG Säntisweg 4 8832 Wilen bei Wollerau				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 Postfach 301 8853 Lachen SZ Telefon +41 55 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch				
.220	Örtliche Bauleitung. noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	ipb Planungen AG Kanalstrasse 7 9496 Balzers FL				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Mehrfamilienhaus Landstrasse 9/11 8868 Oberurnen GL				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 2	
Arbeitsgattung: BKP 28240		8868 Oberurnen GL		01.09.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		PLATTENARBEITEN BODEN + WAND			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.110	Gemeinde: Glarus Nord Ort, Strasse Nr. 8868 Oberurnen Landstrasse 9 und 11 Nach Plan siehe www.mgaag.ch . Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG). Geländetopografie Ebenes Gelände.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch . Bedingung für eine Arbeitsver- gabe ist die vollständige An- erkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabeent- scheid liegt ausschliesslich bei der Bauherrschaft.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite	3
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL		
NPK:	102 D/15 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020	
		Besondere Bestimmungen		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen der Bauherrschaft zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 4	
Arbeitsgattung: BKP 28240		8868 Oberurnen GL		01.09.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		PLATTENARBEITEN BODEN + WAND			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Hauptstrasse (Landstrasse). Direkte Zufahrt auf Baustelle. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 5
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL	
NPK:	102 D/15 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
442.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global- oder Pauschalverträgen).				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen, ebenso allfällige Behinderungen auf der Hauptstrasse.				
600	Baublauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500,00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 6	
Arbeitsgattung: BKP 28240		8868 Oberurnen GL		01.09.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		PLATTENARBEITEN BODEN + WAND			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
633.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert, innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
720	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL 8868 Oberurnen GL			Seite 7
Arbeitsgattung: BKP 28240		PLATTENARBEITEN BODEN + WAND			01.09.2020
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
821.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Versicherungen Bauherr				
922	Bauwesenversicherung.				
.100	Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
931	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft Deckungssumme Personenschäden Fr. Deckungssumme Sachschäden Fr. Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. Auf Verlangen ist der Bauherrschafft die entsprechende Police zu zustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 8
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL	
NPK:	102 D/15 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
944.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse				
	Bauherrschaft im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte				
	gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unter-				
	nehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenaufla-				
	gen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauhern eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu				
	berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprü-				
	fungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und				
	Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen.				
	Die angeforderten Kontroll-				
	und Prüfberichte sind der				
	Bauleitung unentgeltlich zur				
	Verfügung zu stellen.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL 8868 Oberurnen GL	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 645D/2014.				
010	Plattenbeläge (V'20) Vergütungsregelungen				
011	Allgemeine Vergütungsregelungen.				
.100	Die Vergütung richtet sich nach dem Werkvertrag bzw. dem darin enthaltenen Leistungsverzeichnis.				
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Handmuster. Bei Platten: exkl. Dekore.				
.120	Transporte zur und innerhalb der Baustelle bei Lieferung mit Versetzen bzw. Verlegen.				
.130	Einfache Gerüste für Arbeiten zu Einheitspreisen und bis m 2,5 Belagshöhe.				
.140	Erstmaliges Messen des Feuchtegehalts des Untergrunds mit dem CM-Gerät.				
.400	Beim Verlegen von Platten.				
.410	Durchschnittliche Mörtelschicht mm 3 bei Dünnbett- und mm 5 bei Mittel-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 10
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	bettmörtel auf zementgebundenen Untergründen oder nach Leistungsverzeichnis.				
.420	Verdeckte, rechtwinklige Handschnitte.				
.430	Verlegearten wie englisch, Kreuzfugen, in Bahnen.				
.440	Starres Ausfugen mit nicht eingefärbtem Zementmörtel.				
.500	Bei Nebenarbeiten.				
.510	Schützen der angrenzenden Bauteile.				
.520	Reinigen der Arbeiten unmittelbar nach ihrer Fertigstellung (Schwammreinigung).				
.530	Absperren der frisch verlegten Beläge.				
.540	Pflege- und Unterhaltshinweise für Grund- und Unterhaltsreinigung, Fugenpflege.				
013	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie im Leistungsverzeichnis nicht beschrieben sind.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.150	Vorbereiten des Untergrunds wie Abtragen, Schleifen, Spachteln, Abschlagen von Putz, Verputzen, Zementmörtelanwurf, Aufbetonieren.				
.170	Zusätzliche Messungen der Feuchtigkeit des Untergrunds mit dem CM-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses erforderlich sind.				
.180	Sperrschichten, Grundierungen, Verbundabdichtungen, Haftsichten und Entkopplungsschichten.				
020	Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.100	Ohne anders lautende Vereinbarung wird das Ausmass unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Ausmassvorschriften bestimmt.				
.200	Die ausgeführten Flächen wer-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 11
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.300	den einschliesslich der Fugen in m2 gemessen.				
030	Aussparungen unter m2 0,5 in den Flächen werden vom Ausmass nicht abgezogen. Bei Kunststeinarbeiten: gilt nicht für Ausschnitte in einzelnen Platten. Begriffe				
031	Begriffe.				
.100	Fachbegriffe A bis E.				
.110	Ausklinkung: aus Platte oder Profil herausgeschnittener, -gehauener, -gebohrter oder -gefräster Ausschnitt.				
.120	Aussparung: nicht belegte Stelle innerhalb, am Rand oder in der Ecke einer Fläche.				
.130	Belagsträger: Untergrundstabilisierung für die Verlegung von Plattenbelägen auf kritische Untergründe.				
.140	Bewegungsfuge: Fuge, die in Gebäude- und Unterkonstruktionen oder nur in Belägen und Bekleidungen angeordnet wird, um allseitige Bewegungen zuzulassen. Sie wird meistens mit geeigneten verformbaren Materialien wie Fugenbändern, Fugenmassen und dgl. oder speziellen Profilen geschlossen.				
.150	CM-Messung: Messen des Feuchtegehalts an Baustoffen oder Konstruktionsteilen mittels Calciumcarbid-Methode.				
.160	Entkopplungsschicht: direkt unter dem Plattenbelag liegende Schicht zur mechanischen Trennung im Belagsaufbau.				
.200	Fachbegriffe F bis H.				
.210	Fliessbettmörtel: zur hohlraumarmen Verlegung von Plattenbelägen.				
.220	Floating-Buttering-Verfahren: Verlegemethode, bei der eine Mörtelschicht mittels Zahnpachtel auf den Untergrund aufgebracht wird (floating) und die Platte zusätzlich vor dem Verlegen/Versetzen mit einer Mörtelschicht vorgestrichen.				

WinBau

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL 8868 Oberurnen GL	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	chen wird (buttering). Anwendung bei grossformatigen Platten in Schwimmbädern, im Aussenbereich und dgl.				
.230	Formstück: geformtes Einzelteil.				
.240	Gehrung: Eckfuge oder Eckverbindung zweier in beliebigem Winkel aufeinanderstossender Teile.				
.250	Handmuster bei Kunststein- und Natursteinarbeiten: Musterplatte bis m 0,2x0,3.				
.300	Fachbegriffe K bis M.				
.310	Kalibrierte Natursteinplatte: auf eine bestimmte Dicke maschinell nachbearbeitete Natursteinplatte.				
.320	Keramische Platte: Platte aus Tonen und/oder anderen anorganischen Rohstoffen, die für Bodenbeläge und zur Bekleidung von Wänden verwendet wird.				
.330	Kunststein: zement- oder kunstharzgebundenes Material aus natürlichem, gemahlenem oder gebrochenem Naturstein und evtl. Farbzusätzen, das in Aussehen und Eigenschaften dem betreffenden Naturstein ähnlich ist.				
.340	Mörtel mit besonderen Eigenschaften: Dazu zählen eingefärbte Mörtel, Mörtel mit besonderem Abbindeverhalten, Mörtel mit besonderen Zuschlagstoffen, kunststoffmodifizierte Mörtel und kunststoffgebundene Mörtel.				
.350	Mosaik bei Plattenarbeiten: auf Netz, Folie oder Papier geklebte, klein- oder mittelformatige Platten bis max. mm 100x100.				
.400	Fachbegriffe R bis V.				
.410	Rektifizierte Platte: nach der Produktion auf genaues Format nachbearbeitete Platte, allseitig scharfkantig.				
.420	Schwammreinigung: Abwaschen der fertigen Belagsoberfläche mit Schwamm und sauberem Wasser.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 13
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
031.430	Stirnfläche der Treppenstufen = Stossfläche.				
.440	Untergrund: oberste Schicht der Unterkonstruktion, auf welche die jeweilige Folge- schicht direkt aufgebracht wird.				
.450	Unterkonstruktion: tragende Konstruktion einschliesslich allfälliger Zusatzschichten zur Aufnahme von Belägen und Bekleidungen.				
.460	Verblender: Einzelstein (Riem- chen) oder Element zur Beklei- dung von Wandflächen.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, leichte Arbeitsgerüste, Etappierungen und Arbeitsunterbrüche				
111	Baustelleneinrichtung erstel- len und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Un- ternehmers.				
.100	Als Globale.				
.101	Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.	1	gl
112	Leichte Arbeitsgerüste. Inkl. Montage und Demontage sowie Vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
R .900	Bockgerüste oder nach Vorschlag Unternehmer. Abstellbasis tragfähiger Untergrund. Für Arbeiten über Belagshöhe m 2,40.				
R .910	Arbeitshöhe ab Abstellbasis bis m 4,00.				
.911	Abstellbasis horizontal. Ausmass in Laufmeter.	per	m	
120	Vorbereitungsarbeiten				
121	Prüfen des Untergrunds.				
.100	Messen der Feuchtigkeit.	2	St
.101	Mit CM-Methode.				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 14
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
130	Untergrund				
131	Untergrund vorbereiten.				
.200	Oberflächen aufräumen.				
.201	Untergrund Anhydrit.				
	Schleifen zur Aufnahme von Plattenbelägen.				
	Mehraufwände für Kleinfächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
	LE = m2.	per	LE	
150	Trennschichten, Abdichtungen, Belagsträger, Dämmungen und Drainagesysteme				
.800	Produktenachweis.				
152	Verbundabdichtungen einbauen.				
.100	Flächen.				
.101	Abdichtung in Nasszellen.				
	Anstrich.				
	Böden.				
	Mehraufwände für Kleinfächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
	LE = m2.	43	LE
.102	Abdichtung in Nasszellen.				
	Anstrich.				
	Wände.				
	Mehraufwände für Kleinfächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
	LE = m2.	170	LE
.200	Anschlüsse.				
.210	Vorbehandlung von Metallteilen.				
.211	Bei Linienentwässerung.				
	LE = m.	13	LE
.220	Dichtungsband mit Schnittschutz.				
.221	Stossverbindungen, Boden- und Wandanschlüsse.				
	Marke, Typ:				
	209	m
.230	Flexibles Dichtungsband.				
.231	Stossverbindungen, Boden- und Wandanschlüsse, Bewegungsfugen.				
	Marke, Typ:				
	per	m	
.240	Rohrmanschetten.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 15
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
152.241 180	Rohrdurchmesser mm bis 150. Arbeiten nach Aufwand	89	St
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen. Nur auf Anweisung der Bauleitung.				
.114	Plattenleger.	16	h
.116	Hilfsplattenleger.	16	h
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten. LE = 100,00 SFr.	16	LE	100.00	1'600.00
200	Wandbeläge				
260	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Wandbeläge				
261	Wandbeläge.				
R .900	Feinsteinzeugplatten.				
R .910	Verlegeart: englisch.				
.911	Baubedarf Richner AG Art.-Nr. 6107739 (Collection-1578). Abmessung mm 298x598x9,5. Oberfläche: unglasiert. Farbton: weiss. Untergrund Beton, Grundputz oder Gipskartonplatten. Fugen b mm max. 3. Fugenfarbton den Platten angepasst. Mehraufwände für Kleinflächen				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 16
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.912	sind in diese Leistungsposition einzurechnen und wird nicht separat vergütet. Ähnliche Variante nach Vorschlag Unternehmer. Marke, Typ: Abmessung mm Oberfläche: Farbton: Ausführung wie in Pos. 261.911 beschrieben.	193	m2
300	Bodenbeläge	per	m2	
370	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bodenbeläge				
371	Bodenbeläge.				
R .900	Feinsteinzeugplatten.				
R .910	Baubedarf Richner AG Art.-Nr. 5717120 (Collection-1578) Abmessung mm 298x598x9,5. Oberfläche: unglasiert. Farbton: dunkelgrau. Verlegeart: englisch.				
.911	In Wohnräumen. Untergrund Anhydrit oder Zementüberzug, bzw. Abdichtung. Fugen b mm max. 3. Fugenfarbton den Platten angepasst.	851	m2
.912	In Abstellräumen. Material und Ausführung wie in Pos. 371.910/.911 beschrieben. Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.	43	m2
.913	In Nasszellen (WC/Bad/Dusche). Material und Ausführung wie in Pos. 371.910/.911 beschrieben. Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 17
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	.914 ion einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Im Treppenhaus (Podeste). Material und Ausführung wie in Pos. 371.910/.911 beschrieben. Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.	88	m2
	.920 Ähnliche Variante vom Unternehmer. Marke, Typ: Abmessung mm Oberfläche: Farbton:	13	m2
	.921 In Wohnräumen. Ausführung wie in Pos. 361.911 beschrieben.	per	m2	
	.922 In Abstellräumen. Ausführung wie in Pos. 361.912 beschrieben.	per	m2	
	.923 In Nasszellen (WC/Bad/Dusche). Ausführung wie in Pos. 361.913 beschrieben.	per	m2	
	.924 Im Treppenhaus (Podeste). Ausführung wie in Pos. 361.914 beschrieben.	per	m2	
	400 Treppenbeläge				
	470 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Treppenbeläge				
	471 Treppenbeläge.				
	.001 Gerade Treppen nach Plan. Material wie in Pos. 371.910 beschrieben. Tritt- und Stossfläche. Abmessung ca. l x (b+h) mm 1`200x(280+180). Dünnbett d mm bis 20. Fugen b mm 3. Inkl. allen Nebenarbeiten wie Einmessen, Schnitt- und Anpassarbeiten etc.				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 18
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.002	Treppen von M01 Untergeschoss bis P03 Dachgeschoss. LE = Anzahl Tritte. Gerade Treppen nach Plan. Material wie in Pos. 371.920 (Unternehmervorschlag) beschrieben. Ausführung wie in Pos. 471.001 beschrieben. Nebenarbeiten	67	LE
700		per	LE	
710	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Sockel				
711	Wandsockel.				
.100	Aus Wand- oder Bodenplatten.				
.101	Material wie Pos. 261.911 (Wandplatten). Sockel h mm 60. Auf Mass schneiden, sichtbare Kante original.	69	m
.102	Material wie Pos. 261.912 (Wandplatten nach Vorschlag Unternehmer). Abmessungen und Ausführung wie in Pos. 711.101 beschrieben.	per	m	
.103	Material wie Pos. 371.910 (Bodenplatten). Abmessungen und Ausführung wie in Pos. 711.101 beschrieben.	433	m
.104	Material wie Pos. 371.920 (Bodenplatten nach Vorschlag Unternehmer). Abmessungen und Ausführung wie in Pos. 711.101 beschrieben.	per	m	
712	Treppensockel.				
.100	Aus Wand- oder Bodenplatten.				
.101	Zu geraden Treppen. Material wie Pos. 371.914 (Bodenplatten) beschrieben. Sockel h mm ca. 60, l+h mm ca. 280+180, beidseitig verlegt. Auf Mass schneiden, sichtbare Kante original. Gerade Stufen. Ohne Anzug. Inkl. allen Schnitt- und Nebenarbeiten(für Auf- und				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 19
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL	
NPK:	645 D/14 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
BKP-Nr.:	282.4	Plattenbeläge	
		Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.102	Antritt). LE = Anzahl Treppen. Zu geraden Treppen. Material wie Pos. 371.924 (Unternehmervorschlag Ausführung wie in Pos. 712.101 beschrieben.	67	LE
730	LE = Anzahl Treppen. Bekleidungen	per	LE	
731	Bauteile bekleiden.				
.200	Duschenböden.				
.201	Material und Ausführung wie in Pos. 371.911 beschrieben. Abmessung Duschenboden mm ca. 900x900. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung. Inkl. den Nebenarbeiten wie Zuschneiden der Platten.	6	St
.202	Material und Ausführung wie in Pos. 371.921 beschrieben. Abmessung Duschenboden mm ca. 900x900. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung. Inkl. den Nebenarbeiten wie Zuschneiden der Platten.	per	St	
.203	Material und Ausführung wie in Pos. 371.911 beschrieben. Abmessung Duschenboden mm ca. 900x1`690. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung.	1	St
.204	Material und Ausführung wie in Pos. 371.921 beschrieben. Abmessung Duschenboden mm ca. 900x1`690. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung.	per	St	
.205	Material und Ausführung wie in Pos. 371.911 beschrieben. Abmessung Duschenboden mm ca. 900x1`840. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung.	7	St
.206	Material und Ausführung wie in Pos. 371.921 beschrieben.				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 20
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL	
NPK:	645 D/14 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
BKP-Nr.:	282.4	Plattenbeläge	
		Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	.500 Abmessung Duschboden mm ca. 900x1`840. Gefälle einseitig. Untergrund: Dämmplatte, bzw. Abdichtung.	per	St	
	.501 Leibungen, Simse und Stürze. Material und Ausführung wie in Pos. 261.911 beschrieben.				
	Bauteil: Leibungen und Brüstungen. b bis ca. mm 250. Kantenausbildung mit Kantenprofil aus Pos. 741.211. LE = m1.	95	LE
	.502 Material und Ausführung wie in Pos. 261.921 beschrieben.				
	Bauteil: Leibungen und Brüstungen. b bis ca. mm 250. Kantenausbildung mit Kantenprofil aus Pos. 741.211. LE = m1.	per	LE	
	.900 Badewannenbrüstungen.				
	.901 Material und Ausführung wie in Pos. 261.911 beschrieben.				
	Abmessung Brüstung bxh mm ca. 1`800x500. Inkl. den Nebenarbeiten wie Zuschneiden der Platten.	11	St
	.902 Material und Ausführung wie in Pos. 261.912 beschrieben.				
	Abmessung Brüstung bxh mm ca. 1`800x500. Inkl. den Nebenarbeiten wie Zuschneiden der Platten.	per	St	
	740 Versetzarbeiten				
	741 Profile und Schienen liefern und versetzen.				

.200 Kantenschutzprofile.

.210 Zu Wänden.

.211 Marke, Typ:

.....

Material: Chromnickelstahl.

Abmessung mm ca. 10x10.

LE = m1.

.220 Zu Treppen.

.221 Marke, Typ:

.....

Material: Chromnickelstahl.

LE = m1.

.400 Abschlussprofile bei Duschen-
böden.

95

LE

.....

.....

per

LE

.....

.....

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 21
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 28240	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.4	Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
741.410 .411	Keilschienen, Bodenkeil. Marke, Typ: Keilförmig. Material: Chromnickelstahl. Befestigungsart nach Vorschlag Unternehmer. h mm ca. 8 bis 24. l mm ca. 900. LE = St.	6	LE
.412	Material und Ausführung wie in Pos. 741.411 beschrieben. h mm ca. 8 bis 24. l mm ca. 1`690. LE = St.	1	LE
.413	Material und Ausführung wie in Pos. 741.411 beschrieben. h mm ca. 8 bis 24. l mm ca. 1`840. LE = St.	7	LE
750	Fugenabdichtungen				
751	Fugen ausbilden und elastisch abdichten, inkl. Reinigung und Voranstrich.				
.001	Zu Pos. alle Positionen. Fugenfarbton den Platten angepasst. Definitive Auswahl durch die Käufer vor Ort. Marke, Typ: Fugendichtstoff : Anschlussfugen. Fugen b mm ca. 10. Fugen t mm ca. 15. Hinterfüllprofil Art:	300	m
780	Reservematerial				
781	Reservematerial.				
.100	Wandplatten.				
.101	Zu Pos. 261.911 (Collection- 1578, Art.-Nr. 6107739). LE = Stück.	20	LE
.102	Zu Pos. 261.912 (Unternehmervorschlag). LE = Stück.	per	LE	
.200	Bodenplatten.				
.201	Zu Pos. 371.910 (Collection- 1578, Art.-Nr. 5717120).				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 22
Arbeitsgattung:	BKP 28240	8868 Oberurnen GL	
NPK:	645 D/14 (V'20)	PLATTENARBEITEN BODEN + WAND	01.09.2020
BKP-Nr.:	282.4	Plattenbeläge	
		Plattenarbeiten Boden und Wand	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.202	LE = Stück. Zu Pos. 371.920 (Unternehmervorschlag).	20	LE
800	LE = Stück. Mehrleistungen	per	LE	
850	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschnitte, Schnitte und Gehrungen bei Belägen				
851	Mehrleistungen für runde oder eckige Ausschnitte.				
.001	Durchmesser bis mm 50.	120	St
.002	Durchmesser mm 51 bis 100.	20	St
.003	Durchmesser mm 101 bis 150.	20	St
852	Mehrleistungen für das Schneiden von Platten und Formstücken.				
R .090	Nicht sichtbare Schnitte sind in die Eingheitspreise einzurechnen (unter Sockel und dgl.).				
.100	Rechtwinklige Schnitte.				
.101	Bei Wandbelägen. Schnitte sichtbar.	254	m
.102	Bei Bodenbelägen. Schnitte sichtbar.	537	m
.400	Gehrungen bei Sockeln und Formstücken.				
.401	Bei Wandsockeln. Schnitte sichtbar.	320	St
.500	Plattenkanten auf Gehrung schneiden. Ausmass: Kantenlänge.				
.501	Bei Wandbelägen. Schnitte sichtbar.	per	m	
.502	Bei Treppenbelägen. Schnitte sichtbar.	per	m	
R .900	Schneiden für Anpassarbeiten.				
.901	An Türfutter (Metallzargen). Ausmass: pro Türe.	66	St

Total BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Zusammenstellung

Betrag

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand
645 D/20 Plattenbeläge

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....

Zusammenstellung pro Teilobjekt

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

.....