

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 4	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. Besondere Bestimmungen (V'20)				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Patricia Gresch Kantonsstrasse 60 8864 Reichenburg				
.300	Eigentümer.				
.310	Patricia Gresch Kantonsstrasse 60 8864 Reichenburg				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA Architektur - Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 8853 Lachen SZ Telefon 055 / 451 60 90 Telefax 055 / 451 60 99 E-Mail gresch@mgaag.ch				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	EFH im Güetli 8762 Schwändi bei Schwanden GL				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde : Glarus Süd Ort, Strasse Nr. : Güetli 121 Baustelle Güetli (am Ende der Strasse, links auf einem Nebenweg ganz hinten).				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 5	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
200	Höhe ü.M. m 710,00. Geländetopografie Hanglage. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch Die Submissionen werden auf unserer Homepage, mit der jeweiligen BKP-Nummer und Arbeitsgattung veröffentlicht. Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Preis - Qualität. Es werden nur vollständige An- gebote geprüft und weiterbe- arbeitet. Der definitive Vergabeent- scheid liegt ausschliesslich beim Bauherrn.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt schriftlich (Fax oder E-Mail).				
.300	Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR-Anteil sein.				
227	Vorbehalte des Bauherrn.				
.100	Ausführung vorbehaltlich der Plangenehmigung.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
232	Bezug der Ausschreibungsunter- lagen und Kostenbeitrag.				
.100	Bezug. Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Homepage www.mgaag.ch kostenlos heruntergeladen werden.				

Objekt:		1932	EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite	6
NPK:		102 D/15 (V'20)	8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
			Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
233	Begehungen.					
.100	Keine Begehung.					
235	Sprache und Währung des Angebots.					
.100	Sprache: Deutsch.					
	Währung: Schweizer Franken.					
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.					
.100	MGA AG.					
	Eingabetermin siehe Deckblatt.					
238	Verbindlichkeit des Angebots.					
.100	Siehe AGB.					
240	Ausschreibungsunterlagen					
241	Abgegebene Unterlagen.					
.300	Pläne, Gutachten, Schemata und dgl.					
.310	Auf der Homepage www.mgaag.ch bei den allgemeinen Unterlagen und die separaten ZIP-Dateien (Leistungsverzeichnis, Ausmass, Positionspläne etc.) zu den jeweiligen Arbeitsgattungen (BKP-Nummer).					
250	Angebot, Beilagen					
251	Eingabeform des Angebots.					
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.					
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.					
.100	Mit dem Angebot einzureichen.					
.110	Firmenporträt.					
	Referenzen.					
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.					
.210	Technischer Bericht.					
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.					
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer					
.100	Varianten müssen hinsichtlich Nutzung, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit dem Hauptangebot entsprechen.					
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.					
261	Varianten.					
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:					

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 7	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
270	Grundangebot ist mit einzu- reichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren. Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicher- heitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Ver- trags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft. Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
350	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Behinderungen, Einschränk- ungen, Erschwernisse				
351	Behinderungen, Einschränkungen und Erschwernisse.				
.100	Durch bestehenden Betrieb, Baustellenbetrieb, Baustellen- besucher, Führungen, Arbeits- zeiten, Schichtbetrieb und Nebenunternehmer.				
.110	Die Baustelle befindet sich in einem bestehendem Wohn- quartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
.120	Es sind die normalen Arbeitszeiten einzuhalten. Die beauftragten Unternehmer sind auch für die Einhaltung der Arbeitszeiten Ihrer Subunter- nehmer, Akkordanten und dgl. verantwortlich.				
.200	Durch bestehende Infrastruk- tur.				
.210	Der Anlegerverkehr im Wohnquartier ist jederzeit zu berücksichtigen.				
360	Verkehrerschliessung der Bau- stelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				

Objekt:		1932	EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite	8
NPK:		102 D/15 (V'20)	8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
			Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
361.110	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Egliweidstrasse zum Güetli. Beim Güetli handelt es sich um eine Einbahnstrasse.					
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen					
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.					
.100	Parkplätze.					
.110	Im Bereich der Baustelle sind für Firmenfahrzeuge einzelne Parkplätze vorhanden. Die Parkierung von Firmenfahrzeugen ist mit der Bauleitung abzusprechen. Das Parkieren von privaten Mitarbeiterfahrzeugen ist untersagt.					
.200	Umschlagflächen.					
.210	Sämtliche Umschlagflächen innerhalb der Bauparzelle. Genauer Standort nach Rücksprache mit der Bauleitung.					
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.					
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.					
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.					
R .400	Baukran. Über die Benützung des Baukrans hat der Unternehmer mit dem Baumeister direkt zu verhandeln und abzurechnen.					

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 9	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
430	Zuleitungen				
431	Elektrizität zuführen.				
.100	Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
432	Trink- und Brauchwasser zuführen.				
.100	Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global oder Pauschalverträgen).				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Vereinfachte Anwendung				
511	Schutz von Personen und Eigentum; Schutz der Baustelle; Schutz der Umgebung; Schutz von Gewässern, Boden, Vegetation und Fauna.				
.100	Die Baustelle befindet sich in einem bestehenden Wohnquartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 10	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
520	Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Baustelle befindet sich am Ende einer Sackgasse (bestehendes Wohnquartier).				
540	Schutz der Umgebung				
541	Schutz vor Luftverunreinigung.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
542	Schutz vor Lärm.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
543	Schutz vor Erschütterungen.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
600	Baublauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festge-				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 11	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
630	haltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 5 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonstengelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.100	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ				
700	Bezirksgericht March Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
710	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Vereinfachte Anwendung				
711	SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk; Normen und Regelwerke anderer Fachverbände; besondere Anforderungen.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
720	SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 12	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik. Für ganze Bauwerke.				
.100	Vom Bauherrn vorgegeben. Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
.110	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren.				
900	Versicherungen, Administration				
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr				
922	Bauwesenversicherung.				
.100	Kostenregelung siehe AGB.				
930	Versicherungen Unternehmer				
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft				
				
	Deckungssumme Personenschäden				
	Fr.				
	Deckungssumme Sachschäden				
	Fr.				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
R .900	Auf Verlangen ist der Bauherrschaft die entsprechende Police zu zustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 13	
NPK: 102 D/15 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
941.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Wertvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen.				
	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 14	
NPK: 376 D/11 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
BKP-Nr.: 274.		Anlagen aus Glas und Metall Spezialverglasungen (innere)			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 376D/2011. Anlagen aus Glas und Metall (V'20)				
050	Konstruktionen				
	<p>. Offene Angaben (Punktreihen) sind vom Unternehmer zu ergänzen.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt: gleiche Feldbreiten innerhalb eines Elements.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt für die Grundaussführung:</p>				
051	Masse und Bezeichnungen.				
.100	Masse und Bezeichnungen.				
.110	Es werden die Aussenabmessungen angegeben. Ohne andere Angaben sind die statischen Berechnungen für die Anlagen inbegriffen.				
053	Glas.				
.100	Glasarten.				
.110	Einscheibensicherheitsglas ESG.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
110	Baustelleneinrichtungen, Demontagen				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
Zwischentotal BKP-Nr. 274. Spezialverglasungen (innere)					0.00

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 15	
NPK: 376 D/11 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
BKP-Nr.: 274.		Anlagen aus Glas und Metall Spezialverglasungen (innere)			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R 111.090	Eine Globale für die Baustelleneinrichtung wird nicht separat vergütet und ist in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.				
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.112	Facharbeiter.	1	h
700	Bauteile aus Glas				
740	Ohne andere Angaben gilt die Grundaussführung nach den U'abschnitten 040 bis 060. Verglasungen für Nasszellen				
.100	Anlagenübersicht.				
.110	Für Duschen.				
.200	Duschtrennwand.				
	Definitive Bestellung auf Mass.				
	Massaufnahmen vor Ort sind in die Einheitspreise der Verglasungen einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
741	Verglasungen für Duschen.				
.100	Einscheibensicherheitsglas ESG mit verchromten Beschlägen.				
.110	Drehflügeltüren.				
.111	Glas, d mm min. 8.				
	Glas extraweiss.				
	Türgriff				
	Beidseitig öffnend.				
	blxhl mm ca. 900x2050.				
	Befestigung auf Wand.				
	Die Befestigungsteile sind vorgängig zu bemustern.				
	Inkl. den notwendigen Dichtungsprofilen.	1	St
.130	Feste Seitenteile.				
.131	Glas, d mm min 8.				
	bxh mm ca. 850x1600.				
	(für genügend stabile Ausführung),				
	Glaskanten gefast und poliert.				
	Befestigung auf Wand / seitliche Brüstung.				
	Die Befestigungsteile sind vorgängig zu bemustern.				
	Inkl. den notwendigen Dichtungsprofilen und				
Zwischentotal BKP-Nr. 274. Spezialverglasungen (innere)				

Objekt: 1932		EFH Guetli 121 - Schwändi GL		Seite 16	
NPK: 376 D/11 (V'20)		8762 Schwändi b. Schwanden GL		18.01.2021	
BKP-Nr.: 274.		Anlagen aus Glas und Metall			
		Spezialverglasungen (innere)			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Silikonfugen. Marke, Typ:				
.200	Glas extraweiss.	1	St
.201	Zubehör.				
	Reinigungsschieber verchromt mit Halterung für Befestigung an Glas.	1	St
780	Mehrleistungen und Nebenarbeiten				
781	Andere Glasoberflächen und Glasarten als Grundauführung. Als Mehrleistung zu Bauteilen aus Glas.				
.100	Glasoberflächen, Folien und Glasarten.				
.110	Glasoberflächen.				
.111	Glas mit Siebdruck. Zu Pos. 741.111 und 741.131.	per	m2	
.112	Satinierte Glasoberflächen. Zu Pos. 741.111 und 741.131.	per	m2	
.113	Geätzte Glasoberflächen. Zu Pos. 741.111 und 741.131.	per	m2	
.114	Einseitig strukturierte Glasoberfläche (Muster beilegen). Zu Pos. 741.111 und 741.131.	3.200	m2
Total BKP-Nr. 274. Spezialverglasungen (innere)					

Objekt: 1932
Auftrag: BKP 27400

EFH Guetli 121 - Schwändi GL
SPEZIALVERGLASUNGEN (DUSCHENTRENNWAND)

Seite 17
18.01.2021

Zusammenstellung

Betrag

274. Spezialverglasungen (innere)
376 D/20 Anlagen aus Glas und Metall

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

274. Spezialverglasungen (innere)

Zusammenstellung pro Teilobjekt

274. Spezialverglasungen (innere)