

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 1
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Cory Holzkamp				
	Hintre Bahnhofstrasse 9				
	8853 Lachen SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +4155 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Umbau ETW.				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde Lachen SZ.				
	Ort, Strasse Nr.Hintere Bahnhofstrasse 20.				
	Nach Plan siehe www.mgaag.ch.				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 2
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfahrens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> . Bedingung für eine Arbeitsvergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabeentscheid liegt ausschliesslich beim Bauherrn.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebotsverhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Angebots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt. Referenzen.				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 3
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
252.200	Auf späteres Verlangen einzu- reichen.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflich- tet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Aus- schreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhal- tung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzu- reichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicher- heitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Ver- trags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft. Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
360	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Verkehrerschliessung der Bau- stelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp öffentliche Strasse. Hintere Bahnhofstrasse. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 4
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
	371 Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
	.100 Parkplätze.				
	.110 Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Kosten für die öffentlichen Parkplätze sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
	379 Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
	400 Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	440 Ableitungen, Bauabfälle				
	442 Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
	.100 Entsorgungskonzepte.				
	.110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global- oder Pauschalverträgen)				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 5
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
720	SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ			Seite 6
Arbeitsgattung: BKP 28241		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)			21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
900	Versicherungen, Administration				
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr				
921	Bauherren-Haftpflichtversicherung.				
922	Bauwesenversicherung.				
930	Versicherungen Unternehmer				
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				

Objekt: 2050		Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20		Seite 7	
Arbeitsgattung: BKP 28241		8853 Lachen SZ			
NPK: 102 D/15 (V'20)		PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)		21.07.2021	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
931.100	Versicherungsgesellschaft ..... Deckungssumme Personenschäden Fr. .... Deckungssumme Sachschäden Fr. .... Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. ....				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderun- gen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zah- lungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB. Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag. Ausfertigung, Anzahl 1. Beilagen : Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unter- nehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenaufla- gen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprü- fungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 8
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
010	Vergütungsregelungen				
011	Allgemeine Vergütungsregelungen.				
.100	Die Vergütung richtet sich nach dem Werkvertrag bzw. dem darin enthaltenen Leistungsverzeichnis.				
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Handmuster. Bei Platten: exkl. Dekore.				
.120	Transporte zur und innerhalb der Baustelle bei Lieferung mit Versetzen bzw. Verlegen.				
.130	Einfache Gerüste für Arbeiten zu Einheitspreisen und bis m 2,5 Belagshöhe.				
.140	Erstmaliges Messen des Feuchtegehalts des Untergrunds mit dem CM-Gerät.				
R .190	Besprechung der Detailausführung, Platteneinteilung, Fugenfarben etc. mit der Bauherrschaft.				
.400	Beim Verlegen von Platten.				
.410	Durchschnittliche Mörtelschicht mm 3 bei Dünnbett- und mm 5 bei Mittel-				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41					0.00



Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	bettmörtel auf zementgebundenen Untergründen oder nach Leistungsverzeichnis. .420 Verdeckte, rechtwinklige Handschnitte. .430 Verlegearten wie englisch, Kreuzfugen, in Bahnen. .440 Starres Ausfugen mit nicht eingefärbtem Zementmörtel. .500 Bei Nebenarbeiten. .510 Schützen der angrenzenden Bauteile. .520 Reinigen der Arbeiten unmittelbar nach ihrer Fertigstellung (Schwammreinigung). .530 Absperren der frisch verlegten Beläge. .540 Pflege- und Unterhaltshinweise für Grund- und Unterhaltsreinigung, Fugenpflege. 013 Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie im Leistungsverzeichnis nicht beschrieben sind. .100 Bei Vorarbeiten. .150 Vorbereiten des Untergrunds wie Abtragen, Schleifen, Spachteln, Abschlagen von Putz, Verputzen, Zementmörtelanwurf, Aufbetonieren. .170 Zusätzliche Messungen der Feuchtigkeit des Untergrunds mit dem CM-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses erforderlich sind. .180 Sperrschichten, Grundierungen, Verbundabdichtungen, Haftsichten und Entkopplungsschichten. 020 Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.100	Ohne anders lautende Vereinbarung wird das Ausmass unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Ausmassvorschriften bestimmt.				
.200	Die ausgeführten Flächen werden einschliesslich der Fugen in m2 gemessen.				

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
021.300	Aussparungen unter m2 0,5 in den Flächen werden vom Ausmass nicht abgezogen. Bei Kunststeinarbeiten: gilt nicht für Ausschnitte in einzelnen Platten.				
030	Begriffe				
031	Begriffe.				
.100	Fachbegriffe A bis E.				
.110	Ausklinkung: aus Platte oder Profil herausgeschnittener, -gehauener, -gebohrter oder -gefräster Ausschnitt.				
.120	Aussparung: nicht belegte Stelle innerhalb, am Rand oder in der Ecke einer Fläche.				
.130	Belagsträger: Untergrundstabilisierung für die Verlegung von Plattenbelägen auf kritische Untergründe.				
.140	Bewegungsfuge: Fuge, die in Gebäude- und Unterkonstruktionen oder nur in Belägen und Bekleidungen angeordnet wird, um allseitige Bewegungen zuzulassen. Sie wird meistens mit geeigneten verformbaren Materialien wie Fugenbändern, Fugenmassen und dgl. oder speziellen Profilen geschlossen.				
.150	CM-Messung: Messen des Feuchtegehalts an Baustoffen oder Konstruktionsteilen mittels Calciumcarbid-Methode.				
.160	Entkopplungsschicht: direkt unter dem Plattenbelag liegende Schicht zur mechanischen Trennung im Belagsaufbau.				
.200	Fachbegriffe F bis H.				
.210	Fliessbettmörtel: zur hohlraumarmen Verlegung von Plattenbelägen.				
.220	Floating-Buttering-Verfahren: Verlegemethode, bei der eine Mörtelschicht mittels Zahnpachtel auf den Untergrund aufgebracht wird (floating) und die Platte zusätzlich vor dem Verlegen/Versetzen mit einer Mörtelschicht vorgestrichen wird (buttering). Anwendung bei grossformatigen Platten.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.41

0.00

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	ten in Schwimmbädern, im Aus- senbereich und dgl.				
.230	Formstück: geformtes Einzel- teil.				
.240	Gehrung: Eckfuge oder Eckver- bindung zweier in beliebigem Winkel aufeinanderstossender Teile.				
.250	Handmuster bei Kunststein- und Natursteinarbeiten: Muster- platte bis m 0,2x0,3.				
.300	Fachbegriffe K bis M.				
.310	Kalibrierte Natursteinplatte: auf eine bestimmte Dicke ma- schinell nachbearbeitete Na- tursteinplatte.				
.320	Keramische Platte: Platte aus Tonen und/oder anderen anorga- nischen Rohstoffen, die für Bodenbeläge und zur Bekleidung von Wänden verwendet wird.				
.330	Kunststein: zement- oder kunstharzgebundenes Material aus natürlichem, gemahlenem oder gebrochenem Naturstein und evtl. Farbzusätzen, das in Aussehen und Eigenschaften dem betreffenden Naturstein ähn- lich ist.				
.340	Mörtel mit besonderen Eigen- schaften: Dazu zählen einge- färbte Mörtel, Mörtel mit be- sonderem Abbindeverhalten, Mörtel mit besonderen Zu- schlagstoffen, kunststoffmodi- fizierte Mörtel und kunst- stoffgebundene Mörtel.				
.350	Mosaik bei Plattenarbeiten: auf Netz, Folie oder Papier geklebte, klein- oder mittel- formatige Platten bis max. mm 100x100.				
.400	Fachbegriffe R bis V.				
.410	Rektifizierte Platte: nach der Produktion auf genaues Format nachbearbeitete Platte, all- seitig scharfkantig.				
.420	Schwammreinigung: Abwaschen der fertigen Belagsoberfläche mit Schwamm und sauberem Was- ser.				
.430	Stirnfläche der Treppenstufen = Stossfläche.				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41					0.00

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
031.440	Untergrund: oberste Schicht der Unterkonstruktion, auf welche die jeweilige Folgeschicht direkt aufgebracht wird.				
.450	Unterkonstruktion: tragende Konstruktion einschliesslich allfälliger Zusatzschichten zur Aufnahme von Belägen und Bekleidungen.				
.460	Verblender: Einzelstein (Riemchen) oder Element zur Bekleidung von Wandflächen.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, leichte Arbeitsgerüste, Etappierungen und Arbeitsunterbrüche				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.100	Als Globale.				
.101	Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.	1	gl	.....	.....
120	Vorbereitungsarbeiten				
124	Schützen von bestehenden Bauteilen.				
R .090	Das Abdecken (min. Abdeckvlies) von Bodenbelägen zwischen Abtransport-Ort und den zu renovierenden Räumlichkeiten (Hauszugang, Treppenhaus, Wohnräume) sowie die restliche Abdeckungen sind in die Installationspauschale in Pos. 111.101 einzurechnen.				
127	Abbrüche.				
.100	Als Globale.				
.101	Raum: WC/Dusche. Bestehende Bodenplatten sauber entfernen, abtransportieren und entsorgen, mit Gebühren. Untergrund anschliessend schleifen, ausgleichen und				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41 .....					

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.102	reinigen. Fläche ca. m2 3,50. Raum: WC/Bad. Bestehende Bodenplatten sauber entfernen, abtrans- portieren und entsorgen, mit Gebühren. Untergrund anschliessend schleifen, ausgleichen und reinigen.	1	gl	.....	.....
.103	Fläche ca. m2 7,20. Raum: WC/Dusche. Bestehende Wandplatten sauber entfernen, abtrans- portieren und entsorgen, mit Gebühren (inkl. Grundputz- reste). Untergrund vollflächig über- ziehen, ausgleichen und reinigen.	1	gl	.....	.....
.104	Fläche ca. m2 16,80. Raum: WC/Bad. Bestehende Wandplatten sauber entfernen, abtrans- portieren und entsorgen, mit Gebühren (inkl. Grundputz- reste). Untergrund vollflächig über- ziehen, ausgleichen und reinigen.	1	gl	.....	.....
.105	Fläche ca. m2 28,30. Raum: Balkon aussen. Bestehende lose Bodenplatten (Granit oder Gneis, lxb ca. mm 300x600, d ca. mm 30) auf Kiesschutzschicht entfernen, abtransportieren und ent- sorgen, mit Gebühren.	1	gl	.....	.....
.106	Fläche ca. m2 10,50. Raum: Balkon aussen. Bestehende Kiesschutzschicht, (d ca. mm 40) entfernen, ab- transportieren und entsorgen, mit Gebühren.	1	gl	.....	.....
140	Fläche ca. m2 10,50. Ausgleichsschichten	1	gl	.....	.....
142	Estriche einbringen.				
.200	Auf Böden, Zementestriche mit Gefälle.				
.290	Einbauort: Balkon, aussen.				
.291	Untergrund: Beton. Mörtelart:				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41 .....					

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20	Seite 14
		8853 Lachen SZ	
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
150	<p>..... Marke, Typ: ..... Gefälle einseitig, d mm ca. 30 bis 50. Inkl. allen Nebenarbeiten (An- schluss Betonbrüstung etc.). Fläche ca. m2 10,50. Trennschichten, Abdichtungen, Belagsträger, Dämmungen und Drainagesysteme</p>	1	pl	.....	.....
152	Verbundabdichtungen einbauen.				
.100	Flächen.				
.101	Abdichtung in Nasszellen. Anstrich. Böden. Mehraufwände für Kleinflächen (2 Nassräume) sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet. LE = m2.	5	LE	.....	.....
.102	Wände. Mehraufwände für Kleinflächen (2 Nassräume) sind in diese Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet. LE = m2.	13	LE	.....	.....
.200	Anschlüsse.				
.210	Vorbehandlung von Metalltei- len.				
.211	Marke, Typ: ..... Bei Linienentwässerung. LE = m.	per	LE	.....	
.220	Dichtungsband mit Schnitt- schutz.				
.221	Stossverbindungen, Boden- und Wandanschlüsse.	5	m	.....	.....
.230	Flexibles Dichtungsband.				
.231	Stossverbindungen, Boden- und Wandanschlüsse, Bewegungsfu- gen. Marke, Typ: .....	8	m	.....	.....
.240	Rohrmanschetten.	6	St	.....	.....
.241	Rohrdurchmesser mm bis 150.				
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41 .....					

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 28241	8853 Lachen SZ	
NPK:	645 D/14 (V'20)	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
BKP-Nr.:	282.41	Plattenbeläge	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
181.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen. Nur auf Anweisung der Bauleitung.				
.114	Plattenleger.	5	h	.....	.....
.116	Hilfsplattenleger.	5	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Budgetposten.				
200	LE = CHF 100.00 Wandbeläge	5	LE	100.00	500.00
260	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Wandbeläge				
R 261	Wandbeläge.				
.900	Feinsteinzeugplatten. Richner 5717118. Unglasiert. Abmessung mm 298x598, d mm 9,5. Rektifizierte Platten. Die definitive Plattenauswahl erfolgt durch die Bauherrschaft.				
R .910	Englisch verlegt. Fugen b mm max. 3,0. Fugenmörtel Art: .....				
.911	Einsatzort: WC/Dusche. Untergrund: Vorbereitung aus Pos. 127.103, bzw. 152.102. Gesamte Plattenarbeiten pauschal. Effektive Fläche ca. m2 16,80.	1	pl	.....	.....
.912	Einsatzort: WC/Bad. Untergrund: Vorbereitung aus Pos. 127.104, bzw. 152.102. Gesamte Plattenarbeiten pauschal (inkl. Nebenarbeiten wie Scheiden, Ausschnitte, Brüstung und Leibung ausbilden). Effektive Fläche ca. m2 28,30.	1	pl	.....	.....
300	Bodenbeläge				
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41 .....					

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 28241	8853 Lachen SZ	
NPK:	645 D/14 (V'20)	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
BKP-Nr.:	282.41	Plattenbeläge	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
.100	Sämtliche Verlegematerialien für Dünnbett, Dickbett und andere Verlegearten müssen zementgebunden sein.				
370	Bodenbeläge				
371	Bodenbeläge.				
R .900	Feinsteinzeugplatten. Richner 5717120. Unglasiert. Abmessung mm 298x598, d mm 9,5. Rektifizierte Platten. Die definitive Plattenauswahl erfolgt durch die Bauherrschaft.				
R .910	Englisch verlegt. Fugen b mm max. 3,0. Fugenmörtel Art: .....				
.911	Einsatzort: WC/Dusche. Untergrund: Vorbereitung aus Pos. 127.101, bzw. 152.101. Gesamte Plattenarbeiten pauschal (ink. Nebenarbeiten wie Scheiden, Ausschnitte). Effektive Fläche ca. m2 3,50.	1	pl	.....	.....
.912	Einsatzort: WC/Bad. Untergrund: Vorbereitung aus Pos. 127.102, bzw. 152.101. Gesamte Plattenarbeiten pauschal (ink. Nebenarbeiten wie Scheiden, Ausschnitte). Effektive Fläche ca. m2 7,20.	1	pl	.....	.....
R 379	Bodenbeläge im Aussenbereich.				
R .100	Feinsteinzeugplatten. Richner 5282101, Nepomuk - Linie 15. Unglasiert. Abmessung mm 598x598, d mm 20,0. Rektifizierte Platten. Die definitive Plattenauswahl				

Zwischentotal BKP-Nr. 282.41

.....



Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .110	erfolgt durch die Bauherr- schaft. Kreuzfugen verlegt. Fugen b mm max. 3,0. Fugenmörtel Art: .....				
.111	Einsatzort: Balkon, aussen. Untergrund: Zementestrich aus Pos. 142.291. Gesamte Plattenarbeiten pauschal (inkl. Nebenarbeiten wie Scheiden, Ausschnitte). Effektive Fläche ca. m2 7,20. Nebenarbeiten	1	pl	.....	.....
700					
740	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versetzarbeiten				
741	Profile und Schienen liefern und versetzen.				
.200	Kantenschutzprofile.				
.210	Zu Wänden.				
.211	Marke, Typ: ..... Material: Chromnickelstahl. Abmessung mm ca. 10x10. LE = m1.	4	LE	.....	.....
.400	Abschlussprofile bei Duschen- böden.				
.410	Keilschienen, Bodenkeil.				
.411	Marke, Typ: ..... Keilförmig. Material: Chromnickelstahl. Befestigungsart nach Vorschlag Unternehmer. h mm ca. 8 bis 24. l mm ca. 1'000. LE = St.	per	LE	.....	
742	Einbauteile versetzen.				
.100	Duschrinnen.				
.101	Rinne Bauseits geliefert. Exkl. Lieferung. Abmessung mm ca. 60x700.				

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 18
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
750	Rinne versetzen und sauber anschliessen. Fugenabdichtungen	per	St	.....	
751	Fugen ausbilden und elastisch abdichten, inkl. Reinigung und Voranstrich.				
.001	Fugenfarbton den Platten angepasst. Definitive Auswahl durch die Käufer vor Ort. Marke, Typ: ..... Fugendichtstoff: ..... Anschlussfugen. Fugen b mm ca. 10,0. Fugen t mm ca. 15,0. Hinterfüllprofil Art: .....				
770	Abdeckerarbeiten	50	m	.....	.....
771	Fertige Beläge schützen.				
.200	Böden.				
.210	Abdeckkarton, g/m2 250, Bahnen überlappen und verkleben.				
.211	Exkl. Entfernen.	11	m2	.....	.....
780	Reservematerial				
781	Reservematerial.				
.100	Wandplatten.				
.101	Zu Pos. 261.910. LE = Stück.	10	LE	.....	.....
.200	Bodenplatten.				
.201	Zu Pos. 371.910. LE = Stück.	5	LE	.....	.....
.202	Zu Pos. 379.110. LE = Stück.	5	LE	.....	.....
800	Mehrleistungen				
810	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Andere Ausführungen				
813	Mehrleistungen für Mörtel und Bewehrungen.				
.100	Bei Wand- und Bodenbelägen.				
.160	Für andere Fugenmörtel.				
.161	Bodenbeläge. Epoxidharz-Fugenmörtel.	per	m2	.....	
Zwischentotal BKP-Nr. 282.41					.....

Objekt:	2050	Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 8853 Lachen SZ	Seite 19
Arbeitsgattung:	BKP 28241	PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)	21.07.2021
NPK:	645 D/14 (V'20)	Plattenbeläge	
BKP-Nr.:	282.41		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
850	Ausschnitte, Schnitte und Gehrungen bei Belägen				
852	Mehrleistungen für das Schneiden von Platten und Formstücken.				
.500	Plattenkanten auf Gehrung schneiden. Ausmass: Kantenlänge.				
.501	Bei Wandbelägen.	per	m	.....	
Total BKP-Nr. 282.41					

Objekt: 2050  
Auftrag: BKP 28241

Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20  
PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)

Seite 20  
21.07.2021

### Zusammenstellung

### Betrag

282.41  
645 D/20 Plattenbeläge

.....

### Total

.....

### Zusammenstellung pro KAG

282.41

.....

### Zusammenstellung pro Teilobjekt

282.41

.....