

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	1	
		7482 Bergün/Bravuogn GR			
Arbeitsgattung:	BKP 28170	BODENBELAEGE AUS HOLZ		19.08.2022	
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	MGI AG				
	Immobilien -Projektentwicklung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	8853 Lachen SZ				
.300	Eigentümer.				
.310	Yves Broggi				
	Veja Alvra 15				
	7482 Bergün-Bravuogn GR				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +4155 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
.220	Örtliche Bauleitung.				
	noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	noch nicht bestimmt.				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Überbauung Er da Ses				
	Häuser A-B-C-D-E-F				
	7482 Bergün-Bravuogn GR				
132	Ort der Bauausführung.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	2	
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR			
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022		
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.100 .110	Lage. Gemeinde: Bergün GR Ort, Strasse Nr.: Bergün-Bravuogn Er da Ses Parzelle, Kataster Nr. 22 Nach Plan siehe www.mgaag.ch Höhe ü.M. m ca. 1`401,00 Geländetopografie Hanglage				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221 .100	Art des Ausschreibungsverfah- rens. Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch . Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222 .100	Teilangebote. Teilangebote sind unzulässig.				
224 .100	Zuschlagskriterien. Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabe- entscheid liegt ausschliess- lich bei der Bauherrin.				
225 .200	Verhandlungen. Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
.300	Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233 .100	Begehungen. Keine Begehung.				
235 .100	Sprache und Währung des Ange- bots. Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236 .100	Ort und Frist für Einreichen des Angebots. MGA AG.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	3
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR		
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ		19.08.2022
		Besondere Bestimmungen		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
238	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
.100	Verbindlichkeit des Angebots.				
250	Siehe AGB.				
	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder				
	über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum				
	Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzu-				
	reichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen				
	nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer,				
	Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflich-				
	tet, seine Subunternehmer und				
	Lieferanten über die Aus-				
	schreibungsbedingungen des				
	Bauherren zu orientieren. Die				
	Vorgaben sind einzuhalten und				
	durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhal-				
	tung folgender Bedingungen				
	erlaubt:				
	Grundangebot ist mit einzu-				
	reichen.				
	Leistungsverzeichnisse sind				
	nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherren verlangte Sicher-				
	heitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Ver-				
	trags.				
.110	Solidarbürgschaft.				
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	4	
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR			
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022		
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Nebenstrasse. Es ist zu beachten, dass die Strasse durch die Baustelle nicht blockiert werden darf. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Baustelleneinrichtung des Unternehmers. Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	5	
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR			
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022		
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
442.100 .110	Entsorgungskonzepte. Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs- material ist Sache des Unter- nehmers. Wird dies nicht ein- gehalten, so ist die Bauleit- ung berechtigt, die Entsorg- ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objek- ten				
525 .100	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich. Die erforderlichen Sicher- heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassen- raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624 .100	Intensivbauphasen. Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein- haltung von schriftlich fest- gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR			Seite	6
		7482 Bergün/Bravuogn GR				
Arbeitsgattung:	BKP 28170	BODENBELAEGE AUS HOLZ			19.08.2022	
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen				
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag	
633.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.					
650	Streiterledigung					
651	Streiterledigung.					
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.					
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen					
720	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk					
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
730	VSS-Regelwerk					
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände					
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
R 790	Behördliche Vorschriften					
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.					
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.					
800	Bauarbeiten, Baubetrieb					
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten					
821	Baumethoden und Bautechnik.					
.100	Für ganze Bauwerke.					

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	7	
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR			
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022		
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
821.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
.300	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
900	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
	Versicherungen, Administration				
930	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Versicherungen Unternehmer				
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
.100	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
	Versicherungsgesellschaft				
	Deckungssumme Personenschäden Fr.				
	Deckungssumme Sachschäden Fr.				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	8
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR		
NPK:	102 D/15 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ		19.08.2022
		Besondere Bestimmungen		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
947	Beilagen: Ausmass, Rapporte gemäss AGB. Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite	9
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR		
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022	
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.		
		Bodenbeläge aus Holz		

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 664D/2013. Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl. (V'20)				
010	Vergütungsregelungen				
011	Allgemeine Vergütungsregelungen.				
.100	Die Ausführung nicht inbegriffener Leistungen ist dem Bauherrn vorgängig anzuzeigen.				
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Ueberprüfen der Masse am Bau.				
.120	Erstmaliges Messen des Feuchtegehalts des Untergrunds mit dem CM-Gerät.				
.130	Feinreinigen des Untergrunds.				
.200	Bei der Ausführung.				
.210	Bei Flächen: nicht sichtbar bleibende rechtwinklige Schnitte und Ausschnitte mit 2 Schnitten (Seiten).				
.220	Bei Längen: nicht sichtbar bleibende rechtwinklige Schnitte.				
.300	Bei Nebenarbeiten.				
.310	Absperren der Räume bis zum Zeitpunkt der Begehbarkeit.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 281.7 Bodenbeläge aus Holz

0.00

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
012.320	Aufräumen der Arbeitsstelle und fachgerechte Entsorgung der Abfälle und des Restmaterials im eigenen Betrieb, sofern keine entsprechenden Mulden vor Ort zur Verfügung stehen.				
.330	Reinigen des fertigen Belags unmittelbar nach dem Verlegen (nicht Baureinigung).				
013	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie nicht bauseits zur Verfügung gestellt werden.				
.100	Bei Vorarbeiten.				
.110	Reinigen von nicht besenrein übergebenen Untergründen.				
.120	Zusätzliche Messungen mit dem CM-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses erforderlich sind.				
.130	Ausbessern des Untergrunds und Vorbehandlungen wie Vorstreichen, Spachteln, Ausebnen, Ausbessern von Rissen.				
.140	Schleifen des Untergrunds.				
.150	Kraftschlüssiges Verbinden von Schwindfugen und Rissen im Untergrund.				
.160	Abschneiden und Entfernen von Randstreifen des Estrichs.				
.200	Bei der Ausführung.				
.210	Sauberes Anschneiden des Belags für sichtbare Anschlüsse.				
.220	Sichtbar bleibende rechtwinklige Schnitte.				
.230	Nicht sichtbar bleibende schiefwinklige oder gekrümmte Schnitte.				
.240	Sichtbar bleibende schiefwinklige oder gekrümmte Schnitte.				
.250	Zusätzliche Schutz- und Pflegebehandlungen.				
020	Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.100	Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusätzlicher fiktiver physischer Masse				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 281.7 Bodenbeläge aus Holz

0.00

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.200	(Ausmasszuschlag) ist nicht zulässig. Beläge werden nach der effektiv belegten Fläche in m2 gemessen. Ausschnitte rund oder eckig mit mindestens 3 Schnitten (Seiten) bis m2 0,5 werden vom Ausmass nicht abgezogen.				
.300	Abschlüsse, Verschweissen und dgl. werden nach Länge (m) oder nach Anzahl (Stück) gemessen. Bei Bauteilen mit Geh rungsschnitten gelten die grössten Längen.				
030	Begriffe				
031	Begriffe.				
.100	Allgemeine Begriffe.				
.110	Unterkonstruktion: tragende Konstruktion einschliesslich allfälliger Zusatzschichten zur Aufnahme aller Lasten aus dem Belag.				
.120	Untergrund: oberste Schicht der Unterkonstruktion, auf die eine Folgeschicht, z.B. eine Zwischenlage oder der Bodenbelag, aufgebracht wird.				
.130	Beheizter Untergrund: Ein beheizter Untergrund liegt vor, wenn im Untergrund wärmeabgebende Leitungen bzw. Körper, z.B. Vor- und Rücklauf von Heizungen oder Warmwasserleitungen, vorhanden sind.				
.200	Begriffe zur Verarbeitung.				
.210	Ausebnen: Ausgleichen von Unebenheiten und von Anschlüssen an andere Bauteile mit Spachtelmasse.				
.220	Spachteln des Untergrunds: vollflächiges Abziehen des Untergrunds mit Spachtelmasse zum Schliessen der Poren.				
.230	Verschweissen: chemisches oder thermisches Verbinden von Belägen im Nahtbereich.				
.300	Begriffe zu Fugen und Anschlüssen.				
.310	Bewegungsfuge: Fuge zwischen Gebäude- oder Bauteilen zur Aufnahme von Dimensions-, Form- oder Lageveränderungen dieser Teile.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
031.320	Anschlussfuge: Fuge zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen, z.B. Wände, Türcargen, Rohre, Säulen und dgl.				
.330	Schwindfuge: Fuge als Sollbruchstelle zur Aufnahme von Dimensionsänderungen infolge Schwindens.				
.340	Sichtbare Anschlüsse: Anschluss an andere Bauteile oder bei Belagswechsel, bei dem die Schnittkante sichtbar bleibt.				
.350	Nicht sichtbare (verdeckte) Anschlüsse: Anschluss an andere Bauteile wie Wände, Stützen oder dgl. sowie bei Belagswechsel, bei dem die Schnittkante z.B. durch einen Sockel, ein Abschluss- oder Uebergangsprofil abgedeckt wird.				
040	Anforderungen und Klassierungen				
041	Anforderungen.				
.300	Sämtliche Spachtel- und Nivelliermassen sowie Dicht- und Klebstoffe müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1 oder gleichwertig aufweisen.				
.400	Sämtliche Dicht- und Klebstoffe dürfen im Trockenbereich keine Fungizide enthalten.				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
120	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Schützen von bestehenden Bauteilen				
R .090	Das Schützen von Fremdbauteilen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
130	Prüfungen des Untergrunds				
131	Zusätzliche Prüfungen des Untergrunds auf Feuchtegehalt.				
.001	Bestimmen des Feuchtegehalts nach der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode). Ausmass: Anzahl Messungen.	2	St
140	Vorbehandlungen des Untergrunds				
	Es sind auf den Untergrund, den Bodenbelag sowie auf den allenfalls verwendeten Klebstoff abgestimmte Produkte zu verwenden.				
142	Untergrund vorbehandeln.				
.200	Calciumsulfat-Fliessestriche.				
.201	Entfernen der Sinter- oder Puderschicht durch Schleifen oder Bürsten.	per	m2	
.203	Ausgleichen von Unebenheiten bis mm 3 mit Spachtelmasse.	26	m2
143	Vorbereitungsarbeiten.				
.100	Randstreifen.				
.101	Abschneiden OK fertiger Belag.	per	m	
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.113	Parkettleger.	2	h
.114	Hilfsleger.	2	h
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFr.	2	LE	100.00	200.00
200	Unterkonstruktionen und Untergründe				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Ohne andere Angaben gilt: Untergrund eben.				
210	Trennlagen				
214	Trennlagen aus Kunststoff.				
.100	Quer zum Bodenbelag verlegen.				
.101	Polypropylenfilz auf Polyethylenfolie.				
	d mm bis 2,0.				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 14
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
400	<p>Marke, Typ: passend zu Mehrschichtparkett in Pos. 413.000. Fertigparkettböden</p>	per	m2	
410	<p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen. Mehrschichtparkett</p>				
413.001	<p>Mehrschichtparkett verlegen. Eiche, natur. Balz Vogt AG Art.-Nr. BV-VD-2020-R02W. Untergrund: Anhydrit-Unterlagsboden. Verlegeart: geklebt. Oberflächenbehandlung: natur geölt. Verlegedessin: englisch. Elemente d mm 15,0 Elemente lxb mm 1`860x189. LE = m2.</p>	259	LE
.002	<p>Gleichwertige Option zu Pos. 413.001 nach Vorschlag Unternehmer. Eiche natur, geölt. Marke, Typ: Elemente d mm Elemente lxb mm x LE = m2.</p>				
800	<p>Oberflächenbearbeitungen und -behandlungen</p>	per	LE	
840	<p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Es sind aufeinander abgestimmte Systeme zu verwenden. Vorschriften und Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten. Erstpflge</p>				
.800	<p>Produktenachweis.</p>				

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELÄGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
841	Erstpflge von Fertigparkettböden gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit im Fugenbereich.				
.100	Behandlung mit Pflegeprodukten, auf die werkseitige Vorbehandlung abgestimmt, inkl. Einarbeiten.				
.101	Zu Pos. 413.000.				
	Eiche natur, geölt.				
	Pflegeprodukt und Pflegeart auf das Produkt abgestimmt.	259	m2
900	Ergänzungen, Mehrleistungen und Nebenarbeiten				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	. Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen.				
910	Treppenbeläge				
	Ohne andere Angaben gilt für das Ausmass die Anzahl Trittstufen.				
911	Vorarbeiten zum Verlegen von Treppenbelägen.				
.200	Ausgleichen von unterschiedlichen Stufenhöhen und Unebenheiten.				
.203	Ausgleichen von Unebenheiten bis mm 5 mit Spachtelmasse. Flächen bis m2 0,5.				
	Gerade oder gewundene Treppentritte.	per	St	
912	Beläge auf Treppen verlegen.				
R .900	Tritflächen auf Beton.				
R .910	Material und Verlegeart wie in Pos. 413.001 beschrieben. Inkl. umlaufend sichtbarer Schnitte.				
.911	Tritfläche rechteckig. b ca. mm 1`000, t ca. mm 280. Inkl. massiver, vorbehandelter Winkelprofil-Trittkante bündig oder vorstehend, b x h ca. mm 60x40, oder aus Fertigparkett. Ausmass: Anzahl Tritte.				
.912	Tritfläche verzogen. b bis mm 1`400, t bis mm 500. Inkl. massiver, vorbehandelter	per	St	

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 281.7 Bodenbeläge aus Holz

.....

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	Winkelprofil-Trittkante bündig oder vorstehend, b x h ca. mm 60x40, oder aus Fertigparkett. Ausmass: Anzahl Tritte.	per	St	
	.913 Stossfläche rechteckig, b ca. mm 1`000, h ca. mm 175.	per	St	
	.914 Stossfläche rechteckig, b bis mm 1`400, h ca. mm 175.	per	St	
	.920 Material und Verlegeart wie in Pos. 413.002 beschrieben. Inkl. umlaufend sichtbarer Schnitte.				
	.921 Trittfläche rechteckig. b ca. mm 1`000, t ca. mm 280. Inkl. massiver, vorbehandelter Winkelprofil-Trittkante bündig oder vorstehend, b x h ca. mm 60x40, oder aus Fertigparkett. Ausmass: Anzahl Tritte.	per	St	
	.922 Trittfläche verzogen. b bis mm 1`400, t bis mm 500. Inkl. massiver, vorbehandelter Winkelprofil-Trittkante bündig oder vorstehend, b x h ca. mm 60x40, oder aus Fertigparkett. Ausmass: Anzahl Tritte.	per	St	
	.924 Stossfläche rechteckig, b bis mm 1`400, h ca. mm 175.	per	St	
	930 Schnitte, Ausschnitte und Fugenabdichtungen				
	931 Bodenbeläge schneiden, ausschneiden und anpassen.				
	.100 Sichtbar bleibende Schnitte.				
	.101 Rechtwinklig bzw. gerade. Zu Pos. 413.000.	181	m
	.400 Anpassen von Bodenbelägen an Türfutter, Zargen und dgl.				
932	.410 Beläge d bis mm 22. Fugen b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl Türen.				
	.412 Futtertiefe mm 51 bis 300. Zu Pos. 413.000.	18	St
	Fugen abdichten. Inkl. Reinigen, Hinterfüllen mit Schaumstoffprofil und systemkonformes Vorbehandeln der Fugenflanken.				
	.100 Siliconfreier dauerelastischer Dichtstoff, Belag d bis mm 22. Marke, Typ:				
	.110 Fugen gerade.				
	.111 b mm 5 bis 8.				

Zwischentotal BKP-Nr. 281.7 Bodenbeläge aus Holz

.....

Objekt:	2103	Einfamilienhäuser Er da Ses - Bergün GR	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 28170	7482 Bergün/Bravuogn GR	
NPK:	664 D/13 (V'20)	BODENBELAEGE AUS HOLZ	19.08.2022
BKP-Nr.:	281.7	Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.	
		Bodenbeläge aus Holz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.130	Zu Pos. 413.000. Farbton dem Bodenbelag angepasst.	37	m
.132	Fugen an Türfutter, Zargen, Stützen und dgl.				
.132	Futtertiefe mm 51 bis 300, Fugen b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl Türen.				
940	Zu Pos. zu allen Positionen. Farbton dem Bodenbelag angepasst. Profile für Uebergänge und Abschlüsse	18	St
942	Abschlussprofile montieren. Inkl. Einpassen.				
.100	Winkelprofile auf Untergrund kleben oder schrauben.				
.120	Für Belag d mm 12 bis 25.				
.123	Messing poliert.	per	m	
.124	CrNi-Stahl poliert.	16	m
950	Sockelleisten				
.800	Produktenachweis.				
951	Sockelleisten montieren.				
.100	Massivholz behandelt. An ebene Wände schrauben.				
.181	Standard parallel. h mm 60 bis 70. d mm ca. 12. Holzart: Buche massiv, deckend gestrichen. RAL-Farbton aus Standart-Kollektion Lieferant.	267	m
.700	Mehrleistungen zu Sockeln.				
.720	Für Gehrungsschnitte bei Wandsockeln. Ausmass: Anzahl Richtungsänderungen.				
.721	Richtungsänderung Grad 90.				
960	Zu Pos. 951.181. Abdeckarbeiten	120	St
961	Schützen fertiger Böden.				
.100	Abdeckpapier, flächenbezogene Masse min. g/m2 250. Bahnen lose verlegen, überlappen und verkleben.				
.101	Exkl. Entfernen.	per	m2	
.200	Vliesstoff. Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre, Unterseite rutschhemmend beschichtet. Bahnen lose ver-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 281.7 Bodenbeläge aus Holz

.....

Zusammenstellung

Betrag

281.7 Bodenbeläge aus Holz
664 D/20 Bodenbeläge aus Holz, Kork,Laminat und dgl.

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

281.7 Bodenbeläge aus Holz

.....

Zusammenstellung pro Teilobjekt

281.7 Bodenbeläge aus Holz

.....