

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 11	
NPK: 102 D/15 (V'22)		Besondere Bestimmungen		12.10.2023	
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	MGI AG				
	Immobilien -Projektentwicklung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	8853 Lachen SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	PF 301				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon +4155 451 60 90				
	Telefax +41 55 451 60 99				
	E-Mail grausberg@mgaag.ch				
124	Bauleiter.				
.100	Oertliche Bauleitung.				
	eberle + partner ag.				
	Telefon +41 79 794 41 44				
	E-Mail bauleitung@eberle-partner-ag.ch				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	MFH rue du Chateau 16				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde Tramelan				
	Nach Plan siehe www.mgaag.ch.				
	Geländetopografie				
	Hanglage geneigt.				

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 12	
NPK: 102 D/15 (V'22)		Besondere Bestimmungen		12.10.2023	
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfahrens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch . Bedingung für eine Arbeitsvergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis.				
	Qualität.				
	Der definitive Vergabeentscheid liegt ausschliesslich beim Bauherrn.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebotsverhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
.300	Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.				
230	Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Angebots.				
.100	Sprache: Deutsch.				
	Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG.				
	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 13	
NPK: 102 D/15 (V'22)		Besondere Bestimmungen		12.10.2023	
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft. Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp öffentliche Strasse (Kantonsstrasse). Hauptstrasse. Es ist zu beachten, dass die Hauptstrasse durch die Baustelle nicht blockiert werden darf. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall				

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 14	
NPK: 102 D/15 (V'22)		Besondere Bestimmungen		12.10.2023	
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R 379	mit der Bauleitung abzusprechen.				
R .200	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Baustelleneinrichtungen.				
R .300	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt. Lagerplätze.				
400	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten. Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
440	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global- oder Pauschalverträgen)				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen. Es handelt sich um eine Hauptstrasse, zuständig ist der Kanton Graubünden.				

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE			Seite 15
NPK: 102 D/15 (V'22)		Besondere Bestimmungen			12.10.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
720	SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				

Objekt: NPK:		2230 102 D/15 (V'22)	MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE Besondere Bestimmungen			Seite 16 12.10.2023
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.					
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.					
800	Bauarbeiten, Baubetrieb					
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten					
821 .100	Baumethoden und Bautechnik. Für ganze Bauwerke.					
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.					
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.					
900	Versicherungen, Administration					
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr					
921	Bauherren-Haftpflichtversicherung.					
922	Bauwesenversicherung.					
930	Versicherungen Unternehmer					
931 .100	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung. Versicherungsgesellschaft					
 Deckungssumme Personenschäden Fr.					
	Deckungssumme Sachschäden Fr.					
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.					
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung					
941 .100	Rapportwesen. Kontroll- und Rapportpflicht.					
.110	Tagesrapporte. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.					
943	Verrechnung von Preisänderungen.					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
943.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen :				
	Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	2230	MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE	Seite	18	
NPK:	625 D/95 (V'16)	Haushaltküchen		12.10.2023	
BKP-Nr.:	258.	Kücheneinrichtungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.				
	. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).				
010	Vorschriften				
011	Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehörigen Vertragsbestandteilen genannt sind: Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten", Art. 62.1) gültigen Ausgaben.				
.100	SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.				
.110	Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".				
.120	Norm SIA 181 "Schallschutz im Hochbau".				
.130	Norm SIA 380/7 "Haustechnik, Ergänzung zu Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".				
.140	Empfehlung SIA 430 "Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten".				
.400	Andere Grundlagen.				
.410	Richtlinien des Küchen-Verbands Schweiz KVS über schalldämmende Montage.				
020	Informationen				
	. Die folgenden Begriffe sind gleichbedeutend: Verkleidung (bisher üblich) und Bekleidung (neu nach Europäischer Norm).				
	. Schränke sind geschlossene, Regale dagegen sind offene Möbel.				
024	Allgemeine Angaben.				
.400	Objekt.				
.410	Neubau.				
025	Lagerraum.				
.200	Es steht kein Lagerraum zur Verfügung.				
027	Abdeckarbeiten.				
.200	Nach der Küchenmontage.				
.220	Durch den Unternehmer.				
.230	Sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					0.00

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 19	
NPK: 625 D/95 (V'16)		Haushaltküchen		12.10.2023	
BKP-Nr.: 258.		Kücheneinrichtungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
028	Entsorgung von Verpackungsmaterial und Abfall.				
.100	Durch den Unternehmer.				
.300	Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
030	Planung				
031	Masssystem.				
.200	Euro 60, Grundbreite mm 600.				
032	Schubladenhöhe mm 120 bis 140.				
.100	Schallschutz.				
.110	Montage.				
033	Schalldämmende Montage ist in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.				
.100	Planungsleistungen des Unternehmers.				
.110	Der Unternehmer hat mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen:				
.200	Materialbeschreibung.				
.210	Vergütung für das Unternehmerprojekt.				
.400	Die Unterlagen sind kostenlos mit der Offerte einzureichen.				
.410	Ausführungspläne.				
.420	Sind nach Vertragsabschluss aufgrund der Detailangaben der Bauleitung durch den Unternehmer zu erstellen.				
034	Der Unternehmer hat nach Vertragsabschluss folgende Unterlagen einzureichen:				
.100	Ausführungspläne in 6-facher Ausführung 1-20.				
040	Geräte.				
.100	Das Anschliessen der Geräte erfolgt bauseits durch einen konzessionierten Sanitär- bzw. Elektroinstallateur.				
041	Ausführung				
	. Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Böden horizontal, die Wände vertikal und rechtwinklig zueinander.				
	. Die Montage erfolgt i.d.R. auf den Unterlagsboden. Geräte mit eigenem Sockel, z.B. Geschirrspüler b mm 600 oder 450, werden auf OK des fertigen Bodens montiert; dazu ist in den entsprechenden Nischen ein Boden auf fertiger Höhe erforderlich.				
	. Die Küchenmöbel sind mit Rückwänden versehen.				
	. Die Wärmedämmung der Warmwasserleitung im Abfallschrank erfolgt bauseits.				
	Konstruktion der Küchenmöbel.				
Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					0.00

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 20	
NPK: 625 D/95 (V'16)		Haushaltküchen		12.10.2023	
BKP-Nr.: 258.		Kücheneinrichtungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Wo nichts anderes vermerkt ist, gilt:				
.100	Küchenmöbel aus Holzwerkstoffplatten mit Kunstharzoberfläche, Fronten mit Kunstharzoberfläche. Farbton aus Farbkarte Unternehmer.				
.110	Kunstharzkanten angesetzt (Softforming). Oberflächenausführung: Standard Unternehmer.				
042	Ergänzende Angaben des Unternehmers zur Ausführung der von ihm angebotenen Küchenbestandteile:				
.100	Fronten.				
.110	**Marke, Typ Griffe **				
.200	Möbelkörper.				
.210	**Marke, Typ Kantenausführung **				
.300	Arbeitsplatten bzw. -flächen.				
.310	Granit, Stärke mm 20. Granit Preisklasse II. Kantenausführung Kanten gefast.				
.400	Zubehör.				
.410	Körbe. **Material, Oberfläche				
.420	Pfannen- und Flaschenauszüge. **Material, Oberfläche				
100	Vorarbeiten, Küchen nach Typen und schalldämmende Montage				
110	Vorbereitungsarbeiten				
R 119	Regiearbeiten nur auf Anweisung der Bauleitung.				
R .100	Personal.				
.101	Facharbeiter inkl. Werkzeug.	8	h
.102	Hilfsarbeiter inkl. Werkzeug.	8	h
R .300	Material.				
.301	Budgetposten. LE = CHF 100.00.	8	LE	100.00	800.00
130	Küchen nach Typen				
	. Die Anordnung der Bestandteile ist aus den Grundrissen oder Ansichten, die dem Leistungsverzeichnis beiliegen, und aus Pos. 131 ersichtlich. . Die Zusammensetzung der Gesamtpreise müssen aus einer separaten Zusammenstellung des Unternehmers ersichtlich sein, die dem Angebot beizulegen ist. . Die mit der Positionsnummer aufgeführten Bestandteile				
Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
131	<p>sind in den Abschnitten 200 bis 700 beschrieben.</p> <p>Beschreibung und Preise der Küchen: In dieser Position sind nur die Gesamtpreise der einzelnen Küchentypen auszu-setzen.</p> <p>.001 Küchentyp WHG 01 und WHG 04. Winkelküche mit zusätzlicher Kücheninsel.</p> <p>Front A:</p> <p>Küchenmöbel</p> <p>Hochschränke (Höhe mm ca. 2340 inkl. Sockel und Blende). Sichtseite.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Türe Tablar, Nische für Kühl- / Gefrierkombination (vollintegriert).</p> <p>b mm 600,</p> <p>Türe Einteilung für Backofenbleche.</p> <p>Nische für Backofen,</p> <p>3 Schubladen mit Rutschmatten. Sichtseite.</p> <p>Unterschränke.</p> <p>b mm 600.</p> <p>4 Schubladen 1x mit Besteckeinsatz 3x mit Rutschmatten.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Schublade mit Rutschmatte,</p> <p>Türe Ekelement b mm 1200 nach Vorschlag Unternehmer.</p> <p>Oberschränke.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Türe 2 Tablare.</p> <p>b mm 900 /1200,</p> <p>2-türig 600+300 2 Tablare.</p> <p>Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400ff.</p> <p>Geräte in Pos. 500 ff.</p> <p>Front B:</p> <p>Küchenmöbel</p> <p>Unterschränke.</p> <p>Ekelement in Front A.</p> <p>b mm 600.</p> <p>4 Schubladen mit Rutschmatten.</p> <p>Passleiste.</p> <p>Oberschränke.</p> <p>Ekelement in Front A.</p> <p>b mm 900,</p> <p>2-türig 2 Tablare.</p> <p>Passleiste.</p> <p>Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff.</p> <p>Front C:</p> <p>Küchenmöbel</p> <p>Kücheninsel Tiefe mm ca. 900</p>				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.002	<p>Küchenseitig.</p> <p>Passleiste.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Nische für Geschirrspüler (vollintegriert).</p> <p>b mm 600,</p> <p>Blende (Spülbecken),</p> <p>Kehrichtauszug.</p> <p>b mm 300,</p> <p>Schublade mit Besteckeinsatz</p> <p>Tüchlihalter.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Blende (Glaskeramik), 2</p> <p>Schubladen mit Rutschmatten.</p> <p>b mm 300,</p> <p>Schublade mit Rutschmatten,</p> <p>Flaschenauszug.</p> <p>Sichtseite über gesamte Tiefe.</p> <p>Raumseitg (ca. mm 300).</p> <p>b mm 1200,</p> <p>2-türig mit TipOn Beschlägen</p> <p>3 verstellbare Tablare.</p> <p>b mm 1200,</p> <p>2-türig mit TipOn Beschlägen</p> <p>3 verstellbare Tablare.</p> <p>Passleiste.</p> <p>Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff.</p> <p>Geräte in Pos. 500 ff.</p> <p>Sockel h mm 150, l mm ca. 600 + 2400 + 600 / 2400+900+2400.</p> <p>Blenden h bis mm 300, l mm 600+1200+300+1500+900.</p> <p>Küche inkl. den erforderlichen Gittern für Zu- und Abluft.</p> <p>Küche inkl. allem Zubehör und allen Nebenarbeiten.</p> <p>Lieferung und Montage.</p> <p>Küchentyp WHG 02 und WHG 05.</p> <p>L-Küche.</p> <p>Front A:</p> <p>Küchenmöbel</p> <p>Unterschränke.</p> <p>Passleiste.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Nische für Geschirrspüler.</p> <p>b mm 600.</p> <p>Blende (Spüle) Kehrichtauszug.</p> <p>Ecke in Front B.</p> <p>Oberschränke.</p> <p>Passleiste.</p> <p>b mm 600,</p> <p>Türe 2 Tablare.</p> <p>b mm 900,</p> <p>2-türig 2 Tabalare.</p> <p>Ecke in Front B.</p> <p>Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff.</p>	2	St

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.003	<p>Geräte in Pos. 500 ff. F r o n t B : Küchenmöbel Unterschränke. b mm 300 (900). Schublade mit Besteckeinsatz Türe Tablar bis in die Ecke. b mm 600, Blende (Kochfeld), 2 Schubladen mit Rutschmatten. b mm 300, Schublade mit Besteckeinsatz Flaschenauszug. Oberschränke, b mm 600 (900) Türe 2 Tablare bis in die Ecke, b mm 600, Nische für Dampfabzug Türe Gewürzschrank. b mm 300, Türe 2 Tablare. Hochschränke (Höhe mm ca. 2340 inkl. Sockel und Blende). Sichtseite. b mm 600, b mm 600, Türe Einteilung für Backofenbleche. Nische für Backofen, 3 Schubladen mit Rutschmatten. Türe Tablar, Nische für Kühl- / Gefrierkombination (vollintegriert). Sichtseite. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff. Geräte in Pos. 500 ff. Sockel h mm 150, l mm ca. 1200 + 2400 +600. Blenden h bis mm 300, l mm 1500+300+1200+600. Küche inkl. den erforderlichen Gittern für Zu- und Abluft. Küche inkl. allem Zubehör und allen Nebenarbeiten. Lieferung und Montage. Küchentyp WHG 03 und WHG 06. U-Küche. F r o n t A : Küchenmöbel Hochschränke (Höhe mm ca. 2340 inkl. Sockel und Blende). Sichtseite. b mm 600, Türe Tablar, Nische für Kühl- / Gefrierkombination (vollintegriert). b mm 600,</p>	2	St

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Türe Einteilung für Backofenbleche. Nische für Backofen, 3 Schubladen mit Rutschmatten. Sichtseite. Unterschränke. b mm 600, Schublade mit Rutschmatte, Türe ECKelement b mm 1200 nach Vorschlag Unternehmer. Oberschränke. b mm 900 /1200, 2-türig 600+300 2 Tablare. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff. Geräte in Pos. 500 ff. Front B : Küchenmöbel Unterschränke. ECKelement in Front A. b mm 600, Schublade mit Besteckeinsatz Türe Tablar. b mm 600, Blende (Kochfeld) 2 Schubladen mit Rutschmatten. b mm 600, Nische für Geschirrspüler. b mm 600, Blende (Spüle) Kehrrichtauszug. b mm 300, Schublade mit Rutschmatte, Tüchliauszug. Oberschränke. b mm 900, 2.türig 2 Tablare. b mm 600, Nische für Dampfabzug Türe Gewürzschrank. b mm 600, Türe 2 Tablare. b mm 600, Türe 2 Tablare. b mm 600, Türe 2 Tablare. Sichtseite. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff. Geräte in Pos. 500 ff. Front C : Küchenmöbel Front C mit Sichtrückwand. Unterschränke. b mm 600, Auszug mit Innenschublade von der Rückseite bedienbar. b mm 600, Türe Tablar.</p>				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.004	b mm 600, 4 Schubladen mit Rutschmatten. b mm 600, Türe Tablar. Sichtseite. Gantze Rückwand sicht. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff. Sockel h mm 150, l mm ca. 600 +1800+2700+1800+600+ 2400. Blenden h bis mm 300, l mm 600+1200+3600+300.. Küche inkl. den erforderlichen Gittern für Zu- und Abluft. Küche inkl. allem Zubehör und allen Nebenarbeiten. Lieferung und Montage. Küchentyp WHG 07. Einzeilige Küche. Küchenmöbel Hochschränke (Höhe mm ca. 2500 inkl. Sockel und Blende). Passleiste. b mm 600, Türe Einteilung für Backofenbleche. Nische für Backofen, 3 Schubladen mit Rutschmatten. b mm 600, Türe Tablar, Nische für Kühl- / Gefrierkombination (vollintegriert). Sichtseite. Unterschränke. b mm 300, Schublade mit Besteckeinsatz Flaschenauszug b mm 600, Blende (Kochfeld) 2 Schubladen mit Rutschmatten. b mm 600, Nische für Geschirrspüler. b mm 600, Blende (Spüle) Kehrrichtauszug. b mm 600, 4 Schubladen 1x mit Besteckeinsatz 3x mit Rutschmatten. b mm 600. Türe 2 verstellbare Tablare. b mm 600, Türe 2 verstellbare Tablare. Passleiste. Oberschränke. b mm 300, Türe 2 Tablare. b mm 600, Nische für Dampfabzug Türe Gewürzschrank, b mm 600, Türe 2 Tablare.	2	St

Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen

.....

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 26	
NPK: 625 D/95 (V'16)		Haushaltküchen		12.10.2023	
BKP-Nr.: 258.		Kücheneinrichtungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	b mm 600, Türe 2 Tablare. Sichtseite. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen in Pos. 400 ff. Geräte in Pos. 500 ff. Sockel h mm 150, l mm ca. 5100. Blenden h bis mm 300, l mm 3300+300. Küche inkl. den erforderlichen Gittern für Zu- und Abluft. Küche inkl. allem Zubehör und allen Nebenarbeiten. Lieferung und Montage.	1	St
.005	Küchentyp WHG 08. Dieser Küchentyp ist Spiegel- bild von Küchentyp Pos. 131.004.				
	Ausser ein zusätzlicher Unterschrank b mm 300, Schublade, Tüchchliauszug. Arbeitsplatten bzw. -flächen und Wandbekleidungen	1	St
400					
430	Naturstein				
431	Arbeitsplatten aus Naturstein. Küchentyp Pos. 131.001. lxt mm ca. 1200x630 + 1200x630 + 2420x940 (Insel). Preisklasse II, nach definitiver Käuferauswahl. d mm 20. Gerade, oben und unten leicht gefast. Für Spülbecken. Einbau von unten. Für Glaskeramikkochfeld. Für Mischbatterie. Für Betätigung Ablaufventil. Arbeitsplatte inkl. Kittfugen. Lieferung und Montage.	2	St
.001	Küchentyp Pos. 131.001. lxt mm ca. 1200x620 + 1800x620.	2	St
.002	Küchentyp 131.003. Ausführung analog Pos. 431.001.				
.003	lxt mm ca. 1200x620 + 2700x620 + 2420x640 (Insel). Küchentyp 131.004. Ausführung analog Pos. 431.001.	2	St
.004	lxt mm ca. 3900x620. Küchentyp 131.005. Ausführung analog Pos.	1	St
.005					
Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
470	431.001. lxt mm ca. 4200x620. Andere Ausführungen	1	St
472 .001	Wandbekleidungen. Küchentyp Pos. 131.001. **Marke, Typ Rückwandverkleidung aus gehärtetem Glas. Farbton nach Wahl NCS Code. lxb mm ca. 1800+1200x500. lxb mm ca. 900x60.				

Objekt: 2230		MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE, 2720 Tramelan BE		Seite 28	
NPK: 625 D/95 (V'16)		Haushaltküchen		12.10.2023	
BKP-Nr.: 258.		Kücheneinrichtungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.002	Glasrückwand inkl. allen Kittfugen. Lieferung und Montage. Küchentyp Pos. 131.002. Ausführung analog Pos. 472.001.	2	St
.003	l x h mm ca. 1800+1800x500. Küchentyp Pos. 131.003. Ausführung analog Pos. 472.001.	2	St
.004	xxh mm ca. 1200+3900x500. Küchentyp Pos. 131.004. Ausführung analog Pos. 472.001.	2	St
.005	l x h mm ca. 3900x500. Küchentyp Pos. 131.005. Ausführung analog Pos. 472.001.	1	St
500	l x h mm ca. 4200x500. Geräte	1	St
.200	Lieferbedingungen.				
.210	Liefern, Vertragen und Montieren durch den Unternehmer.				
510	Koch- und Backgeräte				
513	Backöfen elektrisch.				
.100	Für Einbau.				
.101	Zu Pos. allen Positionen. AEG ELECTROLUX BOBZDB BakingPlus Schwarz. Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr.	8	St
R 519	Glaskeramik - Induktionskochfelder.				
R .100	Für flächenbündigen Einbau.				
.101	Zu Pos. 131.002 bis Pos. 131.005. AEG ELECTROLUX KFA58SIO Induktionskochfeld. Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr.	6	St
R .200	Induktionskochfelder für flächenbündigen Einbau mit integriertem Dampfabzug (Umluft).				
.201	Zu Pos. 131.001. SUTER BOTA GP4U Art. Nr. 40.002.246. mit Aktivkohle.	2	St
520	Kühl- und Gefriergeräte				
522	Kühl- und Gefriergeräte-Kombinationen zweitürig.				
.100	Für Einbau.				
.101	Zu Pos. allen Positionen. AEG ELECTROLUX AIK2853R LowFrost 176.9 cm E. Mit fertiger Gerätetüre.				
Zwischentotal BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
530	Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr. Zu- und Abluftanlagen	8	St
531	Abluftgeräte.				
.100	Für Einbau.				
.101	Zu Pos. 131.002 bis 131.005. AEG ELECTROLUX ADF6052AB Umluft C 60 cm Schwarz mit Aktivkohle. Für Umluft.				
540	Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr. Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner	6	St
541	Geschirrspüler.				
.100	Für Einbau.				
.101	Zu Pos. allen Positionen. AEG ELECTROLUX GS60BV. Vollintegriert 13. Für Doppel in Frontmaterial (sog. integrierte Ausführung). Inkl. vorgezogene Recyclinggebühr.				
600	Einlegekochmulden, Spültische, Spülbecken und Mischbatterien	8	St
620	Spültische und Spülbecken				
621	Spültische und Spülbecken.				
.200	Spülbecken.				
.201	Aus Chromnickelstahl. Einbau von unten, nur für Naturstein. Stösselventil. SUTER SILVER STAR SIS 50U. Art. Nr. 10.102.812.				
630	Mischbatterien	8	St
631	Mischbatterien.				
.004	Einhebelmischbatterie mit ausziehbarer Brause. SUTER TOLO mit Zugauslauf. Art. Nr. 40.001.871.				
700	Küchenzubehör	8	St
710	Einsätze und weiteres Zubehör				
711	Einsätze und weiteres Zubehör.				
.100	Einsätze.				
.161	Müllauszug. MÜLL-EX Euro-BOXX55/60-R. Art. Nr. 5360.00.				
.162	Steckdosenleiste. HAGER THEALIT LIFTUP7 oder gleichwertig.	8	St
		per	St	
Total BKP-Nr. 258. Kücheneinrichtungen					

Objekt: 2230
Auftrag: BKP 25800

MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE
KUECHENEIRICHTUNGEN

Seite 30
12.10.2023

Zusammenstellung

Betrag

625 D/16 Haushaltküchen
258. Kücheneinrichtungen

.....

Total

.....